



VEDLEGG

PRIVATMEGLEREN

Vedlegg

- Prisliste
- Reguleringskart
- Endring tomt 81, 82, 83, 84
- Endring tomt 77, 78, 79, 80 + renseanlegg
 - Reguleringsplan
- Særlige bestemmelser for Torpoåsen
 - hyttefelt
 - Heftelser

- PRISLISTE


Prisliste hyttetomter

Tomt nr.	Gnr./Bnr.	Areal kvm	Pris
77	4/179	Ca. 1000	Kr. 890.000,-
78	4/180	Ca. 1000	Kr. 890.000,-
79	4/181 og 3/48	Ca. 1000	Kr. 890.000,-
80	4/182 og 3/49	Ca. 1000	Kr. 890.000,-
81	3/35	Ca. 1000	Kr. 1.190.000,-
82	3/36	Ca. 1000	Kr. 1.250.000,-
83	3/37	Ca. 1100	Kr. 990.000,-
84	3/38	Ca. 1000	Kr. 1.190.000,-
85	3/39	Ca. 1300	Kr. 990.000,-
86	3/40	Ca. 1100	Kr. 1.190.000,-
87	3/41 og 3/50	Ca. 1300	Kr. 990.000,-
88	3/42 og 3/51	Ca. 1200	Kr. 1.190.000,-
89	3/52	Ca. 1400	Kr. 1.150.000,-
90	3/53	Ca. 1200	Kr. 1.150.000,-
91	3/43	Ca. 1200	Kr. 1.250.000,-
92	3/44	Ca. 1200	Kr. 1.150.000,-
93	3/45 og 3/54	Ca. 1400	Kr. 1.150.000,-
94	3/55	Ca. 1400	Kr. 1.150.000,-
95	3/56	Ca. 1500	Kr. 1.250.000,-
96	3/46 og 3/57	Ca. 1500	Kr. 750.000,-
98	3/47 og 3/58	Ca. 1400	Kr. 990.000,-
99	3/59	Ca. 1500	Kr. 990.000,-
100	3/60	Ca. 1300	Kr. 990.000,-
101	3/61	Ca. 1400	Kr. 1.190.000,-
102	3/62	Ca. 1500	Kr. 1.250.000,-
103	3/63	Ca. 1400	Kr. 1.250.000,-


Det tas forbehold om at prisene kan endre seg.



- REGULERINGSKART



- ENDRING TOMT
81, 82, 83, 84




Oppdragsgiver asplan viak 		Syningen Infrastruktur AS		
Gnr/Bnr		Rev:	Tekst:	Rev dato: Utarb: Kont:
Prosjekt Områdeplan Syningen	Mindre reg.endring T81 - T84	Koordsys: UTM 32 Oppdragsnr: 620979-01	Heyderef: Målestokk: Prosjektfase: NN2000 1:1000 Tegn: Kontr: Godkj: Dato: VD EIØ 14.10.2021 A4	Tegn.nr: Format: Fag Type Etg Lepenr

- ENDRING TOMT
77, 78, 79, 80 +
RENSEANLEGG

Endring av plassering på tomt:

- Tomt 77 – Søre Volelivegen 368 – gnr. 4, bnr. 179
- Tomt 78 – Søre Volelivegen 370 – gnr. 4, bnr. 180
- Tomt 79 – Søre Volelivegen 374 – gnr. 4, bnr. 181 og gnr. 3, bnr. 48
- Tomt 80 – Søre Volelivegen 372 – gnr. 4, bnr. 182 og gnr. 3, bnr. 49





- REGULERINGSPLAN



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen Ål kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i Ål kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

1. Hensynsone (§12-6)

1.1 Bevaring kulturmiljø H570 (pbl §12-6, jfr. §11-8 c)

Landskapet (terren og vegetasjon) innenfor disse sonene skal ivaretas slik det er i dag. Det er ikke lov med ferdsl som kan skade kulturmiljøet eller kulturminnene som inngår i landskapet. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse sonene uten løvve fra kulturminnemyndighetene.

1.2 Båndlegging (H730) etter lov om kulturminner (pbl §12-6, jfr. §11-8 d)

Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk freda kulturminner. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse områdene uten løvve fra kulturminnemyndighetene.

2. Utforming og bruk av arealer, bygninger og anlegg (§12-7 nr. 1)

2.1 Oppheving av "Reguleringsplan for torvuttag sør for Syingen (vedtatt 17.02.2000)

Regulert område som vist på plankartet erstatter tidligere reguleringer.

2.2 Generelt

Bygninger skal tilpasses eksisterende terren, landskap og omgivelser. Bygningene skal gis en utforming som harmonerer med omgivelsene.

Ved utbygging skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Terrenforandringer i form av fyllinger og skjæringer og så i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet skal etterbehandles/overdekkes og tilsåes/beplantes. Fyllinger skal ikke overstige 1,0 m ift eksisterende terren, og skal ikke strekke seg lenger enn 2,5 m fra yttervegg.

Etterbehandling langs nye atkomstveger og ledningstraséer skal være utført før brukstillatelse kan gis for de berørte eiendommene til veganlegget/ ledningstraséen.

Det tillates ikke å sette opp flaggstenger, spir, klokketårn, portaler eller lysmaster innenfor byggeområdet. Parabolantener skal ikke føres opp over mønehøyde.

Det er tillatt å gjerde inn inntil 400 m² av tomta, inkl. byggene. Det er krav til sauesikkert gjerde, og grinder skal slå utover.

2.3 Krav til utendørsplan

Ved behandling av byggesøknad for enkelttomter skal det settes krav om en utendørsplan i målestokk 1:200, og en redegjørelse for den estetiske tilpasningen av bygninger til omgivelsene. Planen skal vise hvordan den bygde og ubebygde delen av tomta skal utnyttes og terrenget formas. Det skal redegjøres for bygningsplasseringer og bygningsvolum, material-, form og fargebruk, planlagt terrenbehandling, støttemurer, gjerde, atkomst, parkering, ledningsgrøfter og tilplanting/etterbehandling. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende (opprikkelig) og nytt terren sammen med bygningshøyder.



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen Ål kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i Ål kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

2.4 Bruk av arealer

Området regulert til fritidsbebyggelse omfatter 223 nye planlagte tomter og de flateregulerte utbyggingsfeltene A2, A3, B, C, D1, D2, E, F, G og H, i tillegg til eksisterende fritidseiendommer.

Området regulert til masseuttak/deponi omfatter tilrettelagt område for midlertidig og permanent massehåndtering innenfor planområdet. Etter bruken av området skal være landbruk- natur og friluftsområde (LNF).

Området regulert til næringsbebyggelse (sentralanlegg) omfatter utbyggingsfelt A1.

Området regulert til næringsbebyggelse N1, N2 og N3 omfatter servicebygg/garasje/lager.

Områdene regulert til skiløpetrasé omfatter det overordna løpenett.

Området for vannforsyning omfatter areal til høydebasseng.

Området for avløpsanlegg omfatter areal til renseanlegg.

Området regulert til aktivitetsbygg omfatter sonene 1-4 i aktivitetsområde N21, og er knyttet til utbyggingsfeltene A og B. Øvrig areal i N21 er regulert til fritidsformål. Det tillates etablert sti- og løpenett, og anlegg knyttet til aktivitetstilbudet, innenfor regulert fritidsformål.

Området regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter nye og eksisterende veger og parkeringsareal.

Områdene regulert til turdrag omfatter det overordna stinett.

Området regulert til vegetasjonsskjerm omfatter sonen rundt deponiområdet/masseuttaket. I regulert sone skal vegetasjon og naturlig terrenget bevares.

Området regulert til landbruk- natur og friluftsområde (LNF) skal benyttes til tradisjonell landbruksvirksomhet. Det tillates nødvendig etablering av bygg og anlegg knyttet til tur- og løpenettet og aktivitetsområder.

Området regulert til seterområde omfatter eksisterende stølsområder og stølsvoller.

I områdene regulert til friluftsområde skal vegetasjon og naturlig terrenget bevares utover normal tynning/vedhogst og nødvendig etablering av bygg og anlegg knyttet til tur- og løpenettet og aktivitetsområder. Det tillates etablering av vannspeil i myrområdet omfattet av tidligere torvuttag vest for N1. Nødvendige inngrep ved etablering av tekniske anlegg/ledningsgrøfter skal gis en etterbehandling slik at området får et naturlig utseende.

Det tillates etablering av teknisk infrastruktur innenfor alle arealbruksformål, med unntak av områder båndlagt etter §11-8 d).



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen ÅI kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i ÅI kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

2.5 Utnytting fritidstomter T1 – T223

På hver av tomtene merket T24 – T223 kan det bygges en frittliggende fritidsbolig med ett tilhørende uthus og ett annekts. Tillatt utnytting er 216m² BYA pr. tomt, inkl. 36 m² til utendørs biloppstillingsplass. Uthus og annekts kan bygges med bruksareal inntil 30 m². Samlet tillatt utnytting for fritidsbolig og annekts er 150 m² BYA. Tillatt utnytting beregnes iht. Tekniske forskrifter kap. III/NS3940.

På tomtene T8 – T23 tillates oppført en- eller to enheter til fritidsformål i ett bygg med tilhørende uthus og annekts. Tillatt utnytting er 322m² BYA pr. tomt dersom bygging av tomannsbolig, inkl. 72 m² til utendørs biloppstillingsplass. Uthus og annekts kan bygges med bruksareal inntil 30 m². Samlet tillatt utnytting for tomannsbolig og annekts er 200 m² BYA. Dersom bygging av en frittliggende fritidsbolig gjelder samme utnyttingsgrad som for T24-T223. Tillatt utnytting beregnes iht. Tekniske forskrifter kap. III/NS3940.

Området omfattet av tomtene T1-T7 tillates utnyttet til en- eller flermannsboliger. Maksimalt antall boenheter samlet for T1-T7 er 28 boenheter fordelt på inntil 7 fritidsbygg. Dersom tomtene skal utvikles med flermannsboliger skal det utarbeides en helhetlig situasjonsplan iht. pkt. 2.3 for T1 – T7 som grunnlag for utvikling av området. Samlet tillatt utnytting for området utviklet med flermannsboliger er 2828m² BYA, inkl. 1008 m² til utendørs biloppstillingsplass. Utbyggingsgraden sees samlet for alle tomtene. Maks BYA for en flermannsbolig er 150 m². Det tillates 2 uthus/boder pr. tomt med samlet bruksareal inntil 50 m². Dersom bygging av en frittliggende fritidsbolig pr. tomt gjelder samme utnyttingsgrad som for T24-T223, og dersom bygging av tomannsboliger er utnyttingsgraden som for T8 - T23. Tillatt utnytting beregnes iht. Tekniske forskrifter kap. III/NS3940.

Maks. tillatt mønehøyde er 6,0 meter for tomtene T1 – T223. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt bygningen.

Maks. tillatt mønehøyde for flermannsboliger på tomtene T1 – T7 er 8,0 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt bygningen.

Eksisterende hytter og fradelte ubebygde tomter skal ha samme rammevilkår som de nye tomtene (T24-T223).

2.6 Utnytting felt A1

I felt A1 kan det bygges sentralanlegg til næringsformål. Tillatt utnytting er 20% BYA.

Byggehøyder skal vurderes og avklares særskilt i detaljreguleringen.

2.7 Utnytting felt A2, A3, B, C, D1, D2, E, F, G og H

I feltene A2, A3, B, C, D1, D2, E, F, G og H kan det bygges frittliggende fritidsboliger med ett tilhørende uthus og ett annekts. Tillatt utnytting er 216m² BYA pr. tomt, inkl. 36 m² til utendørs biloppstillingsplass. Uthus og annekts kan bygges med bruksareal inntil 30 m². Samlet tillatt utnytting for fritidsbolig og annekts er 150 m² BYA. Tillatt utnytting beregnes iht. Tekniske forskrifter kap. III/NS3940.

Maks. tillatt mønehøyde er 6,0 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt bygningen.



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen Ål kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i Ål kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

2.8 Utnytting næringstomter N1, N2 og N3

I N1, N2 og N3 kan det bygges servicebygg/garasje/lager. Tillatt utnytting er 30% BYA.

Maks. tillatt mønehøyde er 8,5 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terrenget rundt bygningen.

2.9 Utnytting sone 1 - Fjellstølen i aktivitetsområdet N21

I sone 1 kan det bygges en tradisjonell fjellstøl med inntil 5 bygg; 1 stølsbu, 1 fjøs, 1 stall og inntil 2 løer. Løene kan om ønskelig bygges inntil hverandre med overbygd tak imellom.

Tillatt utnytting er totalt 250 m² BYA, fordelt som følger: stølsbu maks 80 m² BYA , fjøs maks 70 m² BYA, stall og løer maks 30 m² BYA pr. bygg.

Maks. tillatt mønehøyde er 5,0 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terrenget rundt bygningen. Maks bredde gavlvegg for stølsbu er 6,5 meter, maks bredde gavlvegg for fjøset er 7,5 meter.

2.10 Utnytting sone 2 – Stallområdet for hester og trekkhunder i aktivitetsområdet N21

I sone 2 kan det bygges driftsbygninger i tilknytning til hest- og trekkhund.

Tillatt utnytting er totalt 600 m² BYA.

Maks. tillatt mønehøyde er 9,0 meter for hovedbygningen (hestestall). Maks. tillatt mønehøyde for øvrige bygg er 6,0 meter. Mønehøyder er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terrenget rundt bygningen.

2.11 Utnytting sone 3 – Aktivitetsutleie i aktivitetsområdet N21

I sone 3 kan det settes opp bygg knyttet til lager og utleie av fritidsutstyr.

Tillatt utnytting er totalt 300 m² BYA.

Maks. tillatt mønehøyde er 6,0 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terrenget rundt bygningen.

2.12 Utnytting sone 4 – Langhusområdet i aktivitetsområdet N21

I sone 4 kan det bygges et tradisjonelt Langhus i særprega stil.

Tillatt utnytting er 400 m² BYA.

Maks. tillatt mønehøyde er 8,0 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terrenget rundt bygningen.



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen Ål kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i Ål kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

2.13 Utnytting stølsområde Pålset (1)

I stølsområdet Pålset tillates etablert mindre utleieenheter i tilknytning til eksisterende bygningsmasse i stølsmiljøet. All fysisk tilrettelegging skal dokumenteres særskilt i byggesaken, og kulturlandskapet skal tillegges særlig vekt ved tilretteleggingstiltak til turistformål for «aktivt stølsliv».

2.14 Plassering

Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte og koordinatfestede peler, kfr. tabell under pkt. 12. Merket skal ligge innenfor hyttas grunnmur. Omriß av planlagte hytter på plankartet er veiledende.

Anneks/uthus skal plasseres i naturlig tilhørighet til hovedbygningen.

2.15 Utforming

Fasadene skal ha tremateriale, eventuelt med innslag av stein/betong. Det skal nytes mørke avdempa tjære- eller jordfarger utvendig på bygningene. Tak skal utføres som saltak/tak med skrå flater, med vinkel mellom 25 - 32 grader. Det tillates store glassflater.

Det tillates ikke «oppstugu» på bygningene.

Det skal nytes mørke avdempa farger på tak. Det skal benyttes tretak, skifertak eller torvtak som taktekking på tomrene T1-T111.

Uthus/annekts skal være tilpasset hovedenheten med hensyn til materialbruk, form og farge.

2.16 Utforming sone 1 – Fjellstolen i aktivitetsområdet N21

Fasadene skal ha tremateriale i tradisjonell utføring som fjellstøl. Det skal nytes mørke avdempa jordfarger eller jernvitrol/grå utvendig på bygningene. Tak skal utføres som saltak, med vinkel mellom 27 - 35 grader. Det skal benyttes torv, tretak og/eller skifer som taktekking.

2.17 Ubebygde arealer

I ubebygde deler av byggeområdet skal vegetasjon og naturlig terregn bevares. Ved anleggsarbeid skal det utvises stor varsomhet i forhold til vegetasjon og terregn. Nødvendige inngrep skal etterbehandles og tilsvås slik at det får et naturlig utseende.

3. Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (§12-7 nr. 2)

Det er ikke tillatt å legge til rette for overnattingskapasitet i bygningene i aktivitetsområdet N21.

Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye bygg skal det utarbeides illustrasjonsmateriale iht. pkt. 2.3.



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen Ål kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i Ål kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak for veier med parkeringsplasser skal tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Ved bygging av nye atkomstveger kan det gjøres mindre justeringer av vegtraséer for optimal terrengrunning.

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak for vann- og avløpsanlegg skal tekniske planer for disse godkjennes av kommunen, og godkjent utslippstillatelse skal foreligge.

Regulerte tomtegrenser er bindende.

Reguleringsbredder framgår av plankartet.

Ved etablering og drifting av tur- og løypetaséer tillates mindre justeringer av traséene for optimal terrengrunning.

Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeidet skal arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i Buskerud Fylkeskommune varsles, jf. Kulturminneloven § 8.2.

4. Miljøkvalitet (§12-7 nr. 3)

Før det gis igangsettingstillateler for bygg og anlegg for tomtene T112 – T221 skal det gjennomføres grunnundersøkelser for avklaring av avløpsløsninger i planområdet, og lokalisering av vannkilder.

Det er ikke tillatt å ta ut steinmasser fra regulert masseuttak som ikke skal benyttes for intern bruk innenfor områdeplanens avgrensning eller tilgrensende infrastruktur. Støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i "Retningslinje for støy i arealplanlegging"(T-1442).

5. Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4)

Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bygninger, veganlegg og felles utearealer i utbyggingsfelt A1, A2, A3, og i aktivitetsområdet N-21. Det skal redegjøres for hvordan disse prinsippene er lagt til grunn i detaljreguleringen for området.

6. Kulturminner (§12-7 nr. 6)

Det automatisk freda kulturminne id150415 (kullprop) i konflikt med omsøkt tiltak i planområdet kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgraving.

7. Trafikkregulerende tiltak og parkering (§12-7 nr. 7)

Regulerte vegtraséer skal gi helårlig atkomst til områdene.

Det skal etableres 2 vinterbrøytede parkeringsplasser pr. hyttetomt.

**8. Energiforsyning (§12-7 nr. 8)**

Utbyggere skal utrede energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannboren varme før det blir gitt igangsettingstillatelser i de ulike delområdene (felt A – F, og tomtene T1 – T111).

I nye hytter og næringsbygg skal det være minst to oppvarmingssystem, der minst ett skal være basert på biobrensel eller geovarme.

9. Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak (§12-7 nr. 10)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye bygg skal det utarbeides illustrasjonsmateriale iht. pkt. 2.3.

Før det gis brukstillatelser for bygg og anlegg skal det være etablert tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger i tråd med godkjent vann- og avløpsplan. Det skal også være etablert tilfredsstillende atkomst, parkering og tekniske anlegg.

Før det gis tillatelse til uttak av steinmasser i området regulert til deponi/masseuttak skal det settes krav til en uttaks- og istandsettingsplan i målestokk 1:200. Dersom planen omfatter uttak av mineralforekomster over 10.000 m³ kreves det driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Søknaden om konsesjon skal inneholde driftsplan. Driftsplanen skal fastsette utformingen og rekkefølge for gjennomføring av uttaket.

Rekkefølgebestemmelser til aktivitetsområdet N21:

- 1/3 av den planlagte bebyggelsen (% utnyttingsgrad) i aktivitetsområdet skal være ferdigstilt innen brukstillatelse gis for boenhet nr 30 innenfor felt A2/A3/B.
- 2/3 av bebyggelsen i aktivitetsområdet (% utnyttingsgrad) skal være ferdigstilt innen brukstillatelse gis for boenhet nr 60 innenfor felt A2/A3/B.
- Resten av bebyggelsen i aktivitetsområdet skal være ferdigstilt innen brukstillatelse gis for boenhet nr 90 innenfor felt A2/A3/B.

Rekkefølgebestemmelser til område A1 - sentralanlegget:

- Når 50% av boenheterne i felt A2/A3/B er utbygd skal ferdigattest for sentralanlegget/næringsområdet være gitt før nye igangsettingstillatelser kan gis for nye boenheter i felt A2/A3/B.
- Denne rekkefølgebestemmelsen skal følges opp i detaljreguleringen og konkretiseres ift tillatt antall enheter i vedtatt detaljregulering for N21/Felt A/Felt B.

10. Krav om detaljregulering og vilkår for bruk (§12-7 nr. 11)

Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor felt A1, A2, A3, B og aktivitetsområdet N-21 skal det foreligge en felles godkjent privat detaljregulering iht pbl §12-3 for disse områdene.

Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor felt C skal det foreligge en godkjent privat detaljregulering iht pbl §12-3.

Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor felt D1 og D2 skal det foreligge en godkjent privat detaljregulering iht pbl §12-3.



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen ÅI kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i ÅI kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor felt E og F skal det foreligge en godkjent privat detaljregulering iht pbl §12-3.

Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor felt G skal det foreligge en godkjent privat detaljregulering iht pbl §12-3.

Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor felt H skal det foreligge en godkjent privat detaljregulering iht pbl §12-3.

11. Arealformål og vilkår for bruk (§12-7 nr. 14)

Aktivitetsområdet N-21 skal være tilgjengelig for allmennheten.

Eksisterende og nye regulerte veger og parkeringsplasser er private, men skal være tilgjengelig for allmennheten.

Det skal etableres ett felles renseanlegg for avløpsvann som dekker følgende utbyggingsområder; felt A, B, C, D, E, F, tomtene T1 – T111, og næringsområdene N1, N2 og N3.

12. Tabellen under angir koordinatene for pelpunkt på tomteiene 1-223 (jf. pkt. 2.14)

Tomt	X	Y
1	487218.753	6730263.342
2	487199.771	6730293.361
3	487245.578	6730315.237
4	487191.782	6730335.610
5	487248.906	6730355.091
6	487237.575	6730389.339
7	487191.182	6730392.001
8	487276.890	6730238.486
9	487311.532	6730219.135
10	487296.755	6730282.912
11	487336.300	6730257.118
12	487341.549	6730291.695
13	487291.607	6730426.729
14	487305.532	6730387.093
15	487325.606	6730349.426
16	487365.992	6730328.476
17	487347.513	6730419.940
18	487363.826	6730382.928
19	487388.831	6730413.179
20	487402.550	6730367.908
21	487440.856	6730354.296



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen ÅI kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i ÅI kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

22	487428.874	6730403.684
23	487471.146	6730391.612
24	487275.912	6730486.530
25	487342.716	6730474.374
26	487319.221	6730504.809
27	487353.408	6730524.362
28	487382.905	6730467.703
29	487387.884	6730502.389
30	487388.002	6730543.749
31	487429.675	6730535.984
32	487423.229	6730457.260
33	487462.855	6730448.040
34	487437.267	6730488.250
35	487501.513	6730463.568
36	487545.270	6730463.826
37	487555.373	6730499.699
38	487513.807	6730511.460
39	487470.458	6730524.730
40	487609.584	6730361.122
41	487662.186	6730377.865
42	487646.291	6730336.199
43	487697.918	6730359.624
44	487681.714	6730313.451
45	487731.021	6730334.041
46	487719.618	6730293.095
47	487760.964	6730303.569
48	487791.524	6730275.924
49	487670.231	6730423.088
50	487712.550	6730443.465
51	487740.394	6730395.279
52	487764.161	6730377.058
53	487793.010	6730413.885
54	487790.569	6730361.213
55	487818.563	6730389.144
56	487820.831	6730345.128
57	487803.872	6730460.887
58	487854.299	6730221.111
59	487879.793	6730185.640
60	487904.828	6730149.496
61	487827.426	6730177.273
62	487822.437	6730140.069
63	487801.513	6730109.276
64	487811.292	6730069.134



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen ÅI kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i ÅI kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

65	487775.803	6730075.153
66	487857.229	6730034.558
67	487825.587	6730028.268
68	487792.813	6730017.966
69	487819.813	6729998.776
70	487852.261	6729981.297
71	487886.818	6729965.893
72	487751.103	6729984.947
73	487762.985	6729953.660
74	487798.404	6729940.643
75	487832.223	6729926.256
76	487865.800	6729911.018
77	487357.026	6730107.638
78	487395.380	6730135.863
79	487407.470	6730100.595
80	487409.474	6730064.502
81	487491.863	6730198.420
82	487509.210	6730229.233
83	487529.636	6730195.658
84	487556.302	6730219.501
85	487567.033	6730183.931
86	487590.305	6730201.963
87	487601.074	6730162.885
88	487624.347	6730180.917
89	487635.170	6730141.805
90	487662.171	6730157.812
91	487556.309	6730253.270
92	487594.022	6730244.908
93	487627.922	6730223.950
94	487661.964	6730202.904
95	487696.060	6730181.825
96	487476.434	6730152.842
97	487495.066	6730119.206
98	487517.575	6730156.020
99	487555.391	6730145.083
100	487589.852	6730125.097
101	487623.949	6730104.017
102	487661.926	6730094.507
103	487700.965	6730084.648
104	487553.197	6730086.552
105	487595.864	6730060.755
106	487631.500	6730022.652
107	487671.264	6730000.593



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen Ål kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i Ål kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

108	487552.145	6730021.001
109	487583.585	6729995.007
110	487614.968	6729968.301
111	487646.225	6729942.179
112	487412.189	6729259.152
113	487333.754	6729267.134
114	487286.966	6729254.565
115	487348.114	6729228.904
116	487399.001	6729221.169
117	487446.925	6729248.651
118	487472.545	6729212.287
119	487486.438	6729252.745
120	487505.047	6729195.191
121	487570.320	6729201.409
122	487661.600	6729178.508
123	486638.925	6729410.376
124	486571.140	6729467.754
125	486522.888	6729464.114
126	486502.029	6729493.121
127	486500.392	6729523.839
128	486471.691	6729643.635
129	486455.891	6729698.331
130	486427.532	6729669.584
131	486411.521	6729717.848
132	486416.127	6729620.926
133	486379.284	6729663.741
134	486380.381	6729769.021
135	486343.259	6729720.132
136	486310.999	6729742.635
137	486311.088	6729781.823
138	486272.061	6729812.395
139	486224.416	6729828.568
140	486213.647	6729856.980
141	486170.755	6729861.978
142	486147.551	6729891.625
143	486033.977	6729889.715
144	486078.253	6729869.079
145	486121.639	6729835.758
146	485724.004	6729425.089
147	485770.593	6729449.628
148	485781.918	6729326.014
149	485833.199	6729359.365
150	485849.942	6729328.031



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen ÅI kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i ÅI kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

151	485876.408	6729303.189
152	485899.158	6729274.948
153	485931.738	6729258.411
154	485962.088	6729264.450
155	485995.436	6729262.504
156	485973.192	6729231.413
157	485943.969	6729226.872
158	485905.977	6729219.283
159	485870.060	6729232.929
160	485840.849	6729256.060
161	485823.617	6729291.436
162	485777.028	6729271.550
163	485729.999	6729254.510
164	485783.127	6729214.885
165	485740.683	6729208.529
166	485250.879	6729398.328
167	485276.770	6729376.730
168	485165.162	6729362.517
169	485200.522	6729354.160
170	485160.447	6729320.942
171	485271.706	6729319.357
172	485247.753	6729291.728
173	485178.841	6729281.250
174	485215.872	6729261.178
175	485281.812	6729267.937
176	485255.888	6729237.266
177	485293.803	6729223.254
178	485298.416	6729527.794
179	485281.805	6729557.781
180	485221.857	6729545.146
181	485269.451	6729619.578
182	485231.948	6729616.512
183	485174.985	6729594.378
184	485115.263	6729586.732
185	485076.285	6729572.462
186	485073.599	6729533.895
187	485108.754	6729742.115
188	485052.266	6729736.941
189	485096.027	6729783.335
190	485129.908	6729807.326
191	485095.900	6729824.477
192	485055.341	6729813.255
193	485022.163	6729785.587



REGULERINGSBESTEMMELSER

Områderegulering Syningen - Torpoåsen ÅI kommune - PlanID 2009007

Vedtatt i ÅI kommunestyre 20.12.2012, saknr. 83/12

194	485180.555	6729839.451
195	485156.458	6729876.003
196	485041.548	6729860.437
197	484960.952	6729947.033
198	484956.637	6729989.038
199	484927.229	6729927.485
200	484917.632	6729896.341
201	484908.231	6729864.668
202	484898.814	6729833.128
203	484872.075	6729858.116
204	484881.492	6729889.656
205	484890.893	6729921.330
206	484900.490	6729952.473
207	485295.199	6729994.650
208	485346.127	6730054.756
209	485238.612	6730025.313
210	485250.245	6730069.828
211	485253.349	6730107.824
212	485140.654	6730048.694
213	485201.802	6730064.302
214	485199.599	6730101.493
215	485345.329	6730152.678
216	485384.977	6730168.943
217	485343.747	6730202.111
218	485458.918	6730150.819
219	485475.790	6730193.909
220	485312.571	6730280.401
221	485341.608	6730365.444
222	485162.436	6729544.296
223	485102.722	6729511.431

- SÆRLIGE
BESTEMMELSER FOR
TORPOÅSEN

Særlige bestemmelser for Torpoåsen hyttefelt

Kjøper er innforstått med og aksepterer å innrette seg etter bestemmelsene i dokumentet **Særlige bestemmelser for Torpoåsen hyttefelt** som vil bli tinglyst på eiendommen.

Med tomtens følger rett og plikt til å benytte opparbeidet vei, vann- og avløpsanlegg, strøm og fiberkabelnett.

Kjøper er ansvarlig for og bærer alle kostnader som er forbundet med arbeider med vei, vann og avløp, strøm og fiberkabel på egen tomt og frem til nærmeste tilkoblingskum / punkt ved tomtegrense.

Videre forplikter eier av eiendommen å betale årlige avgifter til anleggseier eller andre for vei, vann og avløp, evnt. andre servicefunksjoner, samt årlige bidrag til felles tiltak som eks. avgift til skiløyper og stier.

Avgifter for dette betales jmf. de til enhver tid gjeldene satser.

Kjøper er ansvarlig for og bærer alle kostander som er forbundet med å anlegge vei fra felles stikkvei og inn på egen eiendom. På grunn av overvann og grøfter kan det være behov for stikkrenner. Opparbeidelse av disse anlegges kun etter avtale med utbygger.

Vedlikehold av stikkledninger fra egen tomt og frem til tilkoblingspunkt påligger den/de eiendommer som berører denne.

Den til enhver tid eier av eiendommen, kan ikke motsette seg adgang til å anlegge og vedlikeholde/utbedre ledningsnett til fellesanlegg som måtte gå over eiendommen, mot at evt. berørt del av eiendommen settes tilbake i slik stand den var.

Dersom det blir aktuelt med ytterligere utbygging/fortetning av hytteområdet og det foreligger godkjent reguleringsplan kan ikke eier av eiendommen motsette seg dette.

Som Kjøper og Selger erklærer vi herved å være bundet av ovenstående særlige bestemmelser for Torpoåsen hyttefelt. Dette dokument føres på skjøtet til kjøpers eiendom med gnr. ___, bnr. ___, i Ål kommune.

Eier av eiendommen plikter ved eventuell overgang av eierskap å opplyse ny eier/brukstaker/rettighetshaver om disse Særlige bestemmelser for Torpoåsen hyttefelt og innholdet av disse.

Sted/dato: _____

Selger: Torpoåsen AS Org.nr 925 971 847 _____

Kjøper: _____

Fnr. _____

- HEFTELSER

Heftelser Liahagen

1774/900003-1/22 ERKLÆRING/AVTALE

13.10.1774

Skjerpings rettigheter i Torpeskogen
Overført fra gnr 4 bnr 8
OVERFØRT FRA: 3043-3/7
* Dokument ikke funnet

1922/900229-1/22 BESTEMMELSE OM VEG

06.05.1922

Veg til Finnesgården
OVERFØRT FRA: 3043-3/7
* Dokument ikke funnet

1923/900280-1/22 UTSKIFTING

12.12.1923

Utmark for Øen, Sire og Lien
OVERFØRT FRA: 3043-3/7
* Dokument ikke funnet

1957/205-1/22 BESTEMMELSE OM VEG

02.02.1957

Rettighetshaver: Heimevernet
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

1958/2079-1/22 BESTEMMELSE OM VEG

25.10.1958

Volelivegen
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

1959/2209-1/22 SKJØNN

17.12.1959

Holsreguleringen
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

2019/1126496-135/200 DIVERSE PÅTEGNING

25.09.2019 21:00

Gjelder ikke gnr. 64 bnr. 17

1966/71-1/22 JORDSKIFTE

11.01.1966

Grensegangssak
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

1967/990011-1/22 JORDSKIFTE

17.03.1967

Syningen
Overført fra gnr 4 bnr 8
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

1972/1215-1/22 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.

23.03.1972

Med flere bestemmelser
Rettighetshaver Lien Landbrukskole
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

1976/1247-1/22 JORDSKIFTE

05.03.1976

Grensegangssak
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

1974/1443-1/22BESTEMMELSE OM VANNRETT

21.03.1974

Rettighetshaver Lien Landbrukskole
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

1976/1247-1/22JORDSKIFTE

05.03.1976

Grensegangssak
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

2014/725764-1/200 JORDSKIFTE

29.08.2014

Jordskiftesak 0630-2012-0021 Volelivegen
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

2016/825126-1/200 ERKLÆRING/AVTALE

12.09.2016

Gjelder engangsinnløsning av årlig
erstatningsbeløp
Skjønn av 08.07.1956, tinglyst 19.03.1960
OVERFØRT FRA: 3043-3/7

Heftelser Huitfeldt

1885/900074-1/22 BESTEMMELSE OM VEG

05.12.1885

:Knr:3043 Gnr:3 Bnr:4

OVERFØRT FRA: 3043-3/10

* Dokument ikke funnet

1959/2209-1/22 SKJØNN

17.12.1959

Holsreguleringen

OVERFØRT FRA: 3043-3/10

2019/1126496-135/200 DIVERSE PÅTEGNING

25.09.2019 21:00

Gjelder ikke gnr. 64 bnr. 17

1966/71-1/22 JORDSKIFTE

11.01.1966

Grensegangssak

OVERFØRT FRA: 3043-3/10

1976/1247-1/22 JORDSKIFTE

05.03.1976

Grensegangssak

OVERFØRT FRA: 3043-3/10

2014/725764-1/200 JORDSKIFTE

29.08.2014

Jordskiftesak 0630-2012-0021 Volelivegen

OVERFØRT FRA: 3043-3/10

2019/35951-1/200 BESTEMMELSE OM VEG

09.01.2019 21:00

:Knr:0619 Gnr:3 Bnr:33

:Knr:3043 Gnr:3 Bnr:32

OVERFØRT FRA: 3043-3/10

2019/609586-1/200 JORDSKIFTE

29.05.2019 21:00

Jordskifte 18-116115REN-JGOL

Finnesgardvegen

Etablering av veglag med vedtekter

OVERFØRT FRA: 3043-3/10

Heftelser Bråtalien

1774/900001-1/22 ERKLÆRING/AVTALE

13.10.1774

Skjerpings rettigheter i Torpeskogen
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
* Dokument ikke funnet

1937/905-1/22 ERKLÆRING/AVTALE

18.10.1937

Vedtak av det offentliges vilkår for
statstilskudd i
forbindelse med vanningsanlegg
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
* Dokument ikke funnet

1797/900002-1/22 ERKLÆRING/AVTALE

01.07.1797

Deling av sameieskog
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
* Dokument ikke funnet

1957/205-1/22 BESTEMMELSE OM VEG

02.02.1957

Rettighetshaver: Heimevernet
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1883/900071-1/22 UTSKIFTING

10.02.1883

Sameieskog etter Siremoene
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
* Dokument ikke funnet

1958/2079-1/22 BESTEMMELSE OM VEG

25.10.1958

Volelivegen
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1906/900112-1/22 UTSKIFTING

05.05.1906

Siremoene
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
* Dokument ikke funnet

1959/2209-1/22 SKJØNN

17.12.1959

Holsreguleringen
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1922/900230-1/22 ERKLÆRING/AVTALE

06.05.1922

Bestemmelse om veg
til Finnesgården
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
* Dokument ikke funnet

2019/1126496-135/200 DIVERSE PÅTEGNING

25.09.2019 21:00

Gjelder ikke gnr. 64 bnr. 17

1966/71-1/22 JORDSKIFTE

11.01.1966

Grensegangssak
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1967/921-1/22 JORDSKIFTE

17.03.1967

Syningen
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1967/1265-2/22 BESTEMMELSE OM VEG

25.04.1967

:Knr:3043 Gnr:4 Bnr:106
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1967/3914-1/22 BESTEMMELSE OM VEG

19.12.1967

:Knr:3043 Gnr:4 Bnr:108
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1968/369-1/22 BESTEMMELSE OM VEG

30.01.1968

:Knr:3043 Gnr:4 Bnr:109
Bestemmelse om gjerde
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1969/51-2/22 BESTEMMELSE OM VEG

06.01.1969

:Knr:3043 Gnr:4 Bnr:110
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1926/900244-1/22 UTSKIFTING

26.05.1926

Overutskifting over Volelien havnesameie.
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
* Dokument ikke funnet

1928/900215-1/22 UTSKIFTING

23.05.1928

Veståsen sameie
OVERFØRT FRA: 3043-4/1
* Dokument ikke funnet

1971/894-1/22 BESTEMMELSE OM VEG
18.03.1971
:Knr:3043 Gnr:4 Bnr:112
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1995/2716-1/22 JORDSKIFTE
10.07.1995
Grensegangssak. Sl. 17. mars 1995
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1973/772-1/22 JORDSKIFTE
15.02.1973
Avløsning av havnerett
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

2014/725764-1/200 JORDSKIFTE
29.08.2014
Jordskiftesak 0630-2012-0021 Volelivegen
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1976/1247-1/22 JORDSKIFTE
05.03.1976
Grensegangssak
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

2016/281236-1/200 JORDSKIFTE
30.03.2016
Sak 0630-2012-0023 Hagaskogveiene
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1987/1946-1/22 JORDSKIFTE
05.05.1987
Gravarstolen sameie i Ål
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

2017/1414549-1/200 JORDSKIFTE
18.12.2017 21:00
Jordskiftesak 0630-2012-0022 Ridalsvegen
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

1995/2715-1/22 JORDSKIFTE
10.07.1995
Grensegangssak. Sl. 17.mars 1995
Sauehovda-Bøllebærhovda-Finnsgardvollen-
Vola
OVERFØRT FRA: 3043-4/1

Notater

Notater
