

# Grunnkart




UTM-32

Midt-Telemark kommune

Eiendom: 54/133  
Adresse: Nordbølia 12  
Utskriftsdato: 11.11.2024  
Målestokk: 1:1000

- |  |  |                        |                      |
|--|--|------------------------|----------------------|
| Eiendomsg. nøyaktig $\leq 10$ cm             | Eiendomsg. mindre nøyaktig $>20 \leq 500$ cm | Eiendomsg. omtvistet   | Hjelpelinje vannkant |
| Eiendomsg. middels nøyaktig $>10 \leq 30$ cm | Eiendomsg. lite nøyaktig $\geq 500$ cm       | Hjelpelinje veikant    | Hjelpelinje fiktiv   |
| Eiendomsg. mindre nøyaktig $>30 \leq 200$ cm | Eiendomsg. uviss nøyaktighet                 | Hjelpelinje punktbeste |                      |



©Norkart 2024

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser. Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.



**Midt-Telemark**  
**kommune**

# Kommuneplanens arealdel

2021-33

Føresegner

*Vedteke i kommunestyret 21.06.2021*

*Endeleg vedteken i kommunestyret 6. desember 2021*





## Innhald

<b>1</b>	<b>Informasjon</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Generelle føresegner (PBL §11-9)</b>	<b>3</b>
2.1	Plankrav	3
2.2	Tilhøve til kommunedelplan og reguleringsplanar (pbl § 11-9 nr. 1)	4
2.3	Utbyggingsavtaler (pbl §11-9, nr. 2)	5
2.4	Føresegner om rekkefølge (pbl § 11-9 nr. 4)	5
2.5	Teknisk infrastruktur (pbl §11-9 nr. 3)	6
2.6	Byggegrenser (pbl. §11-9 nr 5)	8
2.7	Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)	9
2.8	Mobilitet (pbl §11-9 nr. 5)	9
2.9	Uteareal og leikeplassar (pbl. §11-9 nr. 5)	10
2.10	Støy (pbl. § 11-9 nr. 6 og 8)	12
2.11	Universell utforming (pbl § 11-9 nr. 5)	12
2.12	Skilt og reklame (pbl. 11-9 nr. 5)	12
2.13	Bevaringsverdige bygg og kulturmiljø (§11-9 nr 7)	12
2.14	Landskap og estetikk (PBL §11-9 nr 6)	13
2.15	Blå og grønne naturverdiar (pbl § 11-9 nr. 6)	13
2.16	Samfunnstryggleik (pbl § 11-9 nr. 8 og Tek17, kap. 7)	14
2.17	Tilhøve som skal avklarast og sikrast i vidare reguleringsarbeid (§11-9 nr 8)	14
<b>3</b>	<b>Føresegner og retningslinjer etter arealformål (jf. pbl § 11-7)</b>	<b>15</b>
3.1	Bygningar og anlegg (pbl §§ 11-9 og 11-10)	15
3.2	Samferdsel og teknisk infrastruktur (§§11-9 og 11-10)	20
3.3	Grøntstruktur (§§11-9 og 11-10)	20
3.4	Landbruks-, natur og friluftsføremål (LNF) (§§11-9 og 11-11)	21
3.5	Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. §§ 11-9 og 11-11)	23
<b>4</b>	<b>Omsynssoner</b>	<b>24</b>
4.1	Støysoner (H210) (pbl. § 11-8, tredje ledd, bokstav a)	24
4.2	Faresoner (pbl. § 11-8, tredje ledd, bokstav a)	24
4.3	Sikringssoner (pbl. § 11-8, tredje ledd, bokstav a)	25
4.4	Soner med særskilt omsyn til landbruk, friluftsliv, grøntstruktur, landskap, natur- eller kulturmiljø (pbl § 11-8, tredje ledd, bokstav c)	25
4.5	Soner som er bandlagt etter anna lovverk (pbl § 11-8, tredje ledd, bokstav d)	26





---

4.6	<i>Krav om felles planlegging for fleire eigedomar (pbl § 11-8, 3.ledd, bokstav e)</i> .....	27
5	<b>Føresegner til føresegnsområde (pbl § 11-9 og 11-10)</b> .....	27
5.1	<i>Føresegner til føresegnsområde (område #1 – #9)</i> .....	27
6	<b>Vedlegg</b> .....	27





## 1 Informasjon

Kommuneplanens arealdel med føresegner og plankart i målestokk 1:50 000 er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova (pbl) av 27.6.08 §11-5. Føresegner til planen er juridisk bindande og kjem i tillegg til dei forholda som er fastlagd i plankartet. Retningslinjene til planen er ikkje juridisk bindande, men av rådgjevande og informativ karakter. Retningslinjer er vist med kursiv.

Arealdelen slår fast kva dei enkelte områda i kommunen kan nyttast til. Planen får verknad dersom dagens bruk av areal skal endrast. Arealbruk og tiltak skal ikkje vere i strid med planen. Dersom det søkjast om dispensasjon frå planen, skal naboar og berørte styresmakter varslast før evt. vedtak.

Omgrepa som er nytta er i samsvar med teknisk forskrift og gjeldande standard NS3940, med unntak for utnyttingsgrad for fritidsbustad.

## 2 Generelle føresegner (PBL §11-9)

### 2.1 Plankrav

#### 2.1.1 Krav om reguleringsplan (pbl. §11-9 nr 1)

For område vist som hovudformål bygg og anlegg og samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og småbåthamn kan tiltak som nemnt i pbl. § 20-1 bokstav a, l og m ikkje settast i verk før det er vedteke ein reguleringsplan for området.

#### Retningslinje

*Før enkelttomter kan delast frå kan det stillast krav om reguleringsplan som omfattar fleire tomter, både framtidige og noverande.*

*Kommunen vil vurdere kor stort område reguleringsplanar skal omfatte i samband med oppstartsmøtet.*

#### 2.1.2 Unntak for område for noverande bustader (pbl § 11-10 nr. 1)

- a) I noverande byggjeområde for bustad kan tiltak etter §20-1 tillatast utan reguleringsplan dersom det ikkje vert søkt om meir enn 3 bueiningar og maksimalt 2 daa nytt tomteareal. I samband med byggeløyve for bustader og næringsverksemd skal trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og trygg skuleveg dokumenterast.
- b) Unnataket frå plankravet gjeld ikkje dersom tomtearealet inngår i eit byggeområde med potensiale for fleire tomter/bueiningar enn det det søkjast om.

#### 2.1.3 Unntak for område for noverande fritidsbustader (pbl § 11-10 nr. 1)

- a) I byggeområde for fritidsbustad kan tiltak etter §20-1 tillatast utan reguleringsplan dersom det ikkje søkjast om meir enn 1 eining og maksimalt 1 daa nytt tomteareal.
- b) Unnataket frå plankravet gjeld ikkje dersom tomtearealet inngår i eit byggeområde med potensiale for fleire tomter/bueiningar enn det det søkjast om.





#### 2.1.4 Unntak for andre føremål (inkl. kombinerte føremål) (pbl § 11-10 nr. 1)

- a) I byggeområde for forretningar, offentlig eller privat tenesteyting, råstoffutvinning, næringsbygg, fritids- og turistføremål, idrettsanlegg og andre typar bygningar og anlegg kan tiltak etter §20-1 bokstav a på inntil 500 BRA, samt k-m, tillatast utan reguleringsplan.

#### 2.2 Tilhøve til kommunedelplan og reguleringsplanar (pbl § 11-9 nr. 1)

- a) Ved motstrid mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplanar vedtatt før denne, gjeld føresegner og plankart framfor kommuneplanens arealdel. Føresegner og retningslinjer i kommuneplanen supplerer dei eksisterande reguleringsplanane, samt kommunedelplan for Lifjell, dersom tilsvarende tema ikkje er handsama i reguleringsplan.
- b) Kommunedelplan for del av Lifjellområdet (24.02.14) gjeld før kommuneplanens arealdel, jf. avgrensing i kommuneplankartet. Pkt. 2.1.3a) og 3.1.3 bokstav a) og b) gjeld framfor kommunedelplan for Lifjellområdet.
- c) Kommuneplanens arealdel gjeld før følgjande reguleringsplanar:
- 02\_15\_1992 Gullbring – Evjudalen
  - 02\_20\_1999 Reg. endring G/S veg Forberg
  - 04\_22\_1999 Løvlund mat
  - 09231997 Gvarv skole, utvidelse av skoletomt
  - 04\_13\_1993 Fv. 153 ved Lifjell hotell/Vårbusvingen
  - 02\_11\_1989 Hellandområdet
  - 02\_12\_1989 Nordbøåsen – tråvbanen
  - 11071987 Ødegårdsfeltet
  - 02\_09\_1983 Gullbring – Bø hotell
  - 10021977 Industriområde Brenna
  - 05\_03\_1971 Industriareal Grivimoen
  - 11011952 Gvarv vest
- d) Kommuneplanens arealdel gjeld før delar av følgjande reguleringsplanar:
- 11021973 Sagatun: Gjeld areal som er sett av til grønstruktur i kommuneplanen (del av gnr./bnr. 191/141), men offentlig byggeføremål i reguleringsplanen.
  - 11051982 Oredalen industriområde: Gjeld areal som er sett av til felles avkøyringar (felles vegar).
  - 10042002 Hørte: Gjeld bustadområde B1 (gnr./bnr. 188/5, 188/42 og 186/32) for areal sett av til bustad, vegareal for ny trase for Verksvegen, intern tilkomstveg og felles leikeareal (to område) og for ny veg mellom Sverdmyrbakken og Sætrevegen (gnr./bnr. 188/11) og jord- og skogbruksformål vest for denne.
  - 10052003 Brenna Industriområde: Gjeld eigedomen gnr/bnr 191/50
  - 07052004 Hauvik Vaalanes: Gjeld eigedomen gnr/bnr 102/35
  - 11112005 Gvarv vest: Gjeld anlegg for idrett og sport (I/S1) og felles parkering (FP1)
  - 05\_41\_2006 Bustad- og industriområdet Grivi: Gjeld arealføremålet kontor/industri og føresegnene som høyrer til formålet. Føresegner for FO1 Handelsparken gjeld framfor reguleringsplanen.
- e) Reguleringsplanar som ikkje har tilfredsstillande risiko- og sårbarheitsanalyse skal avklare omsyn til risiko før søknad om tiltak etter pbl § 20-1 kan vurderast, uavhengig av vedtaksdato.





## 2.3 Utbyggingsavtaler (pbl §11-9, nr. 2)

- a) Utbyggingsavtaler for realisering av tiltak innfor planområdet vil kunne omfatte følgende:
- Teknisk, grønn og blågrønn infrastruktur som følger av krav om opparbeiding i Plan- og bygningslova og reguleringsplan
  - Veg, vatn og avløp
  - Friområde, leikeareal og grønstruktur
  - Andre tilhøve som er nødvendige for å gjennomføre planvedtak. Særskilte føresetnader om nødvendighet og forholdsmessighet må vere til stades:
    - Særskilte infrastrukturtiltak som følger av den konkrete utbygginga, slik som eksterne veganlegg og vatn- og avløpsanlegg, belysning, skilting, turvegar, skiløypar/skibruer
    - Organisatoriske tiltak slik som etablering av velforeining, organisering i høve til privat drift og vedlikehald av anlegg
    - Utbyggingstakt/rekkjefølgje
- b) Utbyggingsavtala kan omfatte tiltak og tilhøve både innanfor og utanfor planområdet si avgrensing, men skal stå i samanheng med regulerte tiltak.

## 2.4 Føresegner om rekkefølge (pbl § 11-9 nr. 4)

### 2.4.1 Generelt

Område sett av til bygg og anlegg kan ikkje takast i bruk før nødvendige tekniske anlegg, blågrønn infrastruktur, attbruk av matjord og samfunnsstenester er etablert eller sikra på ein måte som er tilfredsstillande for kommunen. Dette gjeld blant anna energiforsyning, vatn og avløp, handtering av overvatn, anlegg for kollektivtransport, vegnett for gåande og syklande, møteplassar og nærmiljøanlegg (uteopphaldsareal og leikeplass) og vegetasjonssoner rundt dyrka mark og vassdrag.

### 2.4.2 Rekkefølgjekrav til bustadområde

Nummer i plankartet	Før utbygging skal følgjande tiltak vere ferdigstilt
B1 Ryntveit	Gang- og sykkelveg frå Liagrendvegen langs fylkesveg 3340 til bustadområdet må vere etablert. Ny tilkomst frå fylkesveg 3340 må vere etablert.
B2, B28 og B29 Haukvik	Ny tilkomstveg til Norsjø ferieland og bebyggelsen sør for denne frå fylkesv. 3340 må vere etablert
B5 Berghøgda	Gang/sykkelveg/fortau frå fylkesveg 3336 til bustadområdet må vere etablert.
B7 Plassenvegen	Nærleikeplass på 186/105 skal vere etablert
B8 Sjøbuhaugen	Enkel 7-er grasbane på område K må vere ferdigstilt
B8 Sjøbuhaugen og B10 Brattestå	Gang og sykkelveg må vere ført fram til området langs RV 36
B11-13 og B14-15 Veirud - Kåsaåsen	Krysset Kyrkjevegen – fv 359 (Veirudkrysset) leggst om som vist i plankart. Eksisterande avkøyring til Kyrkjevegen frå fv 359 skal stengast.
B17 Roe og B18 Hynne	Roevegen må rustast opp i tråd med utbyggingsavtale for reguleringsplan for Fredsteinbergja. Sikt i krysset Roevegen-fv 359 må utbetrast ved at Roevegen flyttast mot sør ut i krysset.
B20 Oterholt	Det må etablerast ei trafiksikker løysing for gåande og syklande frå kryss fv 3334-Hågåbergja fram til kryss fv 3334-Eikjavegen.
B25 Ødegårdsfeltet	Trygg gangveg/snarveg til busstopp må vere etablert



### 2.4.3 Rekkefølgekrav til andre arealføremål

a) Rekkefølgekrav til andre arealføremål er vist i tabellen under:

Nummer i plankartet	Rekkefølgekrav
F2 Vatnar	Tilkomst til fv 3330 må utbetrast før utviding av leirstaden.
I2 Rallevegen MX-bane	Den eksisterande turstien må flyttast før utbygging. Parkeringsplassen som skal sikre tilkomst til friluftsområde må vere etablert før området kan takast i bruk.
FT2 Norsjø Ferieland	Ny tilkomstveg til Norsjø ferieland og bebyggelsen sør for denne frå fylkesv. 3340 må vere etablert
R11 Oterholt	Før utvida bruk av grustaket kan godkjennast må løysing for gåande og syklende frå kryss fv 3334- Hågåbergja fram til kryss fv 3334-Eikjavegen vere etablert.
Skyttarvegen	Før ferdigattest til ny trasé for Skyttarvegen fram til Veirudkrysset, skal eksisterande veg frå kryss med Kyrkjevegen fram til fv 359 leggest tilbake til dyrka mark.
FO1 Handelsparken	Før nye handelsetableringar kan takast i bruk må det sikrast tilfredsstillande trafikkavvikling og tilkomst for gåande og syklende på bakgrunn av mobilitetsplan. Gang- og sykkelvegen mellom sentrum og Handelsparken skal vere utbetra. Internt i handelsparkområdet skal det vere tilrettelagt for trafiksikker ferdsel, samt trafiksikker tilkomst til Valenvegen og i løysinga mot området Europris og Gvarvvegen.  Grøntområde i handelsparkområdet skal vere ferdig opparbeid. Grøntområde som bind saman sentrum og handelsparken på ein måte som sikrar omsynet til mjuke og harde trafikantar skal vere opparbeid.
A2 Gvarvhølen	Før tiltaket kan takast i bruk skal det opparbeidast ein gangforbindelse mellom badeberget og brygga.

b) Rekkefølgekrav for område for råstoffutvinning. Område merkt som prioritet 1 skal takast ut før område merkt som prioritet 2 kan opnast. Dersom sterke driftsmessige eller marknadsmessige omsyn talar for det, kan områda flyttast mellom 1. og 2. prioritet.

Prioritet 1	Prioritet 2
R1-5	R6-7

## 2.5 Teknisk infrastruktur (pbl §11-9 nr. 3)

### 2.5.1 Vass- og avløpshandtering, inkludert overvatn

Krav om tilknytning til offentleg vass- og avlaupsleidning etter pbl § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd, gjeld òg for fritidsbustader, jf. pbl § 30-6.



### 2.5.2 Overvatn

- Overvatn skal fortrinnsvis handterast med trestegsprinsippet, gjennom infiltrasjon i grunnen og i opne vassvegar. Ekstreme overvassmengder skal handterast i definerte flaumvegar.
- Bygg og anlegg skal utformast slik at naturlege flaumvegar og søkk i terrenget blir bevart og det er sikra tilstrekkeleg tryggleik mot flaum og erosjon.
- Dersom naturlege flaumvegar blir endra i reguleringsplan eller ved søknad om tiltak skal det dokumenterast at endringa ikkje fører med seg negative konsekvensar for andre område.
- I reguleringsplanar og ved søknad om tiltak skal det gjerast greie for korleis overvatnet blir påverka og handtert, både på og i tilknytning til området. Forholdet mellom harde og drenerande flater skal dokumenterast.

#### Retningslinje:

*Dersom det er tungvegande grunnar til at trestegsprinsippet ikkje kan gjennomførast, kan overvatn via fordrøyning førast til kommunalt leidningsnett etter godkjenning frå kommunen. NVEs til ei kvar tid gjeldande retningslinje for overvatn skal leggast til grunn.*

### 2.5.3 Handtering av vatn og avløp i reguleringsplan (inkludert overvatn)

I alle reguleringsplanar med bygg- og anleggsføremål skal det utarbeidast ein rammeplan for vatn og avløp, som òg inkluderer sløkkevatn. Rammeplanen skal vere i tråd med kommunen sin til ein kvar tid gjeldande VA-norm og hovudplan for vatn, avløp og overvatn.

#### Retningslinje

*Reguleringsplanar bør vise korleis overvassløysingar kan gje nye bruksmessige og visuelle kvalitetar til det offentlege rom.*

### 2.5.4 Handtering av vatn- og avløp i byggjesøknad (inkludert overvatn)

Ved søknad om rammeløyve skal det ligge føre ein godkjent plan for vatn og avløp (inkludert overvatn), som òg inkluderer sløkkevatn. Planen må skildre løysingar for vatn, avløp og overvatn i området, og vere i samsvar med kommunens VA-norm.

#### Retningslinje

*Krav til utføring følgjer vedtekne tekniske føresegner, t.d. normer for VA, veg, overvatn, renovasjon.*

### 2.5.5 Veg og avkøyringar

- Det skal vere færrast mogleg avkøyringar til ein eigedom. For eigedomar med frittliggande småhus kan det berre etablerast ei avkøyrsløse pr tomt.
- Hovudtilkomst til bustadområde:

Nr	Tilkomstveg	Nr	Tilkomstveg
B1	Ny tilkomst for Liagrendvegen	B16	Stadskleivvegen
B2	Liagrendvegen	B17-18	Roevegen
B4	Gunheimsvegen	B19	Eikjavegen
B5	Ny tilkomst via Hørtemogane	B20	Vreimsida
B6-7	Rukarvegen	B21	Rukaren
B9	Avklarast i reguleringsplan	B22	Avklarast i reguleringsplan
B11-13	Skyttarvegen	B23	Oterholtvegen
B14-15	Skyttarvegen/Stadskleivvegen	B25	Avklarast i reguleringsplan





- c) B22: Samleveg inn til bustadfeltet frå hovudveg skal regulerast som privat, jf. § 11-9 nr 3.

Retningslinje

*Til ei kvar tid gjeldande vegnorm skal leggst til grunn for planlegging og dimensjonering av nye vegar og g/s-vegar.*

## 2.6 Byggegrenser (pbl. §11-9 nr 5)

### 2.6.1 Byggegrense mot vassdrag

- a) Tiltak etter pbl. §§20-1 a, f, j, k, l er ikkje tillate nærare Bø-/Gvarvelva, Norsjø og vassdraget frå Norsjø til og med Heddalsvatnet og verna vassdrag enn 100m, og ikkje nærare bekkar med årsikker vassføring enn 50 m. I byggeområde langs elver tillatast ikkje tiltak nærare vassdrag enn 50 m. I byggeområde innanfor tettstadgrensene for Akkerhaugen og Gvarv skal byggegrensa avklarast i reguleringsplan. Byggegrensa må sikre allmenn tilkomst til strandsona og vere i samsvar med føresegnene pkt 2.15.
- b) Flaumsikringstiltak med godkjenning etter vassressurslova, bruer og stiar er ikkje omfatta av byggegrensa.
- c) Det generelle forbodet mot tiltak i pbl §1-8 gjeld ikkje for naudsynte bygningar, mindre anlegg og opplag i 100-metersbeltet langs vassdrag med sikte på landbruk, fiske, fangst.

Retningslinje:

*Avstand til vassdrag målast i horisontalplanet ved gjennomsnittleg flaumvasstand. Dersom vegar går nærare vassdraget enn tiltaket, kan det gjerast unnatak frå kravet om avstand frå vassdrag.*

### 2.6.2 Grenser mot dyrka mark

- a) Mellom bygningar og dyrka mark og dyrkbar mark skal det vere minimum 20 m. avstand. Byggegrensa gjeld ikkje innanfor sentrumsformål eller for garasjar, uthus og landbruksbygg i landbruket.
- b) Byggegrensa gjelder heller ikkje for tomter som er delt i frå til bustadføremål før vedtak av kommuneplanen.
- c) Ved frådelling av eigedom skal nye eigedomsgrenser ikkje ligge nærare dyrka mark enn 5 m.

Retningslinje

*Avstanden kan reduserast/aukast etter nærare vurdering av stadeige tilhøve, t.d. landskap og terrengform. Der bustadområde blir liggande mot dyrka mark bør det etablerast ein vegetasjonsskjerm for å redusere konflikta med landbruksdrifta. Våningshus og kårustad er rekna som landbruksbygning.*

### 2.6.3 Grenser mot veg

Tiltak under 50 m<sup>2</sup> er ikkje lov nærare enn 2 meter frå tomtegrense mot kommunal veg eller gang- og sykkelveg.

Retningslinje

*For andre tiltak gjeld byggegrenser heimla i veglova eller i reguleringsplan.*





## 2.7 Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)

- a) Ved regulering og søknad om nybygg, tilbygg eller bruksendring av bustader eller fritidsbustader gjeld krav til tall parkeringsplassar for bil og sykkel som vist under. Parkering for næring, handel, tenesteyting, kontor m.fl. skal vurderast i reguleringsplan og ved søknad om tiltak på bakgrunn av mobilitetsplan jf. pkt 2.8 a). Ved søknad om tiltak etter pbl §20-1 skal parkeringsplassar visast på situasjonsplan.

Type parkering	Bilparkering	
	Bø sentrum (S1)	Resten av kommunen
Individuell bustadparkering		Min: 2
Individuell bustadparkering med felles besøksparkering	Sjå områdeplan for	2
Felles bustadparkering	Bø sentrum	2

- b) Minst 5% av plassane i det enkelte utbyggingsprosjektet skal vere tilpassa funksjonshemma. Parkeringsplassar for funksjonshemma skal plasserast nær hovudinngang.
- c) Sykkelparkering skal leggest nær hovudinngang.
- d) Behov for parkering for bil ved næring, handel, tenesteyting og kontor mfl. for nye utbyggingsprosjekt med areal over 500 m<sup>2</sup> BRA skal vurderast ved utarbeiding av reguleringsplan og ved søknad om tiltak på bakgrunn av mobilitetsplan for tiltaket jf pkt 2.8. For utbyggingsprosjekt under 500 m<sup>2</sup> BRA gjeld desse føringane:
- Lager: 0,5 plassar pr 100 m<sup>2</sup> BRA
  - Forretning: 2,5 plassar pr. 100 m<sup>2</sup> BRA
  - Kontor: 1,5 plassar pr. 100 m<sup>2</sup> BRA
  - Serveringsstader og forsamlingslokale: 0,25 plassar pr. sitteplass
- e) Det skal sikrast min. 2 sykkelparkeringsplassar pr. bueining i tilknytning til leilegheitsbygg. Av desse skal min. 1 plass vere under tak. Det skal sikrast min. 1 sykkelparkeringsplass pr 100m<sup>2</sup> BRA for næring, handel, tenesteyting, kontor mfl. For kontorbygg innanfor sone 1 og 2 skal halvparten av sykkelparkeringsplassane vere under tak. Kravet til sykkelparkering gjeld ikkje for lagerbygg.
- f) For fellesparkeringar for bustader skal alle parkeringsplassane ha ladepunkt for elbil.

### Retningslinje

Normalt areal pr. p-plass er 18m<sup>2</sup>. Normalt areal for sykkelparkering er 2m x 0,7 m pr. sykkel  
Kravet til parkering kan reduserast dersom verksemder inngår langsiktige avtaler om parkering med andre verksemder som har aktivitet på andre tider av døgnet

## 2.8 Mobilitet (pbl §11-9 nr. 5)

- a) For nye utbyggingsprosjekt med areal over 500 m<sup>2</sup> BRA som ikkje er bustad eller fritidsbustad, skal det utarbeidast ein mobilitetsplan i samband med regulering, og parkeringsbehovet kan fastsettast på bakgrunn av denne. Mobilitetsplanen skal analysere moglegheiter for lågast mogleg avhengigheit av bil. Mobilitetsplanen skal i tekst og teikning vise løysingar for gange, sykkel, kollektivtrafikk, bil og varetransport og korleis desse dannar samanhengande transport-ruter. Omfanget av planen skal tilpassast type tiltak.





- b) Reguleringsplanar skal prioritere tilgjenge for gåande, syklande og reisande med kollektivtransport. I reguleringsplanar og søknad om tiltak skal snarveggar for mjuke trafikantar innanfor plan-/søknadsområdet kartleggast og sikrast, og det skal etablerast nye snarveggar mellom viktige gangruter eller viktige målpunkt som bidrar til å forkorte avstanden for mjuke trafikantar.
- c) Ved reguleringsplanlegging og søknad om tiltak skal hovudruter for sykkel sikrast og etablerast i samsvar med til ei kvar tid gjeldande temaplan for sykkel. Nye utbyggingsområde skal leggest til rette med effektive sykkelkoplingar til hovudvegnettet.
- d) Reguleringsplanar skal dokumentere korleis grønstruktur, gangveggar, skiløyper og andre snarveggar bidreg til å kople saman større og mindre grøntområde og målpunkt som uteopphaldsareal, fritidsområde for barn og unge, friluftsområde, skular, arbeidsplassar, sentrumsfunksjonar, bustader og kollektivsamband.

Retningslinje:

*Ved utforming av reguleringsplan bør nye bygg plasserast slik at det vert lagt til rette for eit oversiktleg og trafikksikkert gangvegnett med korte avstandar mellom hovudinngangar, leikeplassar og parkeringsplassar.*

## 2.9 Uteareal og leikeplassar (pbl. §11-9 nr. 5)

- a) For utbygging over 300 m<sup>2</sup> (BRA) eller med 4 bueiningar eller meir, er det krav om felles uteopphaldsareal.

Type område/bustad	Minimum samla uteareal	Minimum del av uteareal som skal vere felles
<b>Sentrumsføremål</b>	15 % av BRA pr. bueining	50 %
<b>Leilegheiter og småhus utanfor sentrumsføremål</b> (rekke- og atriumhus, to- og firemannsbustadar)	50 m <sup>2</sup> pr. 100 m <sup>2</sup> BRA bustadformål eller pr. bueining. Minimum samanhengande areal: 5x7 m	50 %. Arealet skal ligge på terrengnivå
<b>Einebustad</b> (bueining > 50 m <sup>2</sup> BRA)	125 m <sup>2</sup> pr. bueining. Minimum samanhengande areal: 7x9 m	20 %. Arealet skal ligge på terrengnivå

- b) Ikkje overbygde terrasser og takterrassar kan reknast inn i MUA.
- c) Alle bustader skal sikrast tilgang til leikeareal for ulike aldersgrupper også ved bruksendring. Ved søknad om tiltak og i reguleringsplan skal det gjerast greie for korleis leikeareal er sikra.
- d) Felles leikeplassar skal utformast som del av grønstruktur med samband til større grøntområde der dette er mogleg.





- e) Ved utbygging av 4 bueiningar eller meir i område for bustadføremål og sentrumsføremål skal det minst leggjast til rette for leikeplassar som vist i tabellen nedanfor. For einebustader kan leikeplassarealet inngå i felles uteoppfallsareal.

Type anlegg	Tal bueiningar	Krav til areal	Avstand frå bustad
<b>Småbarnsleikeplass</b>	4-25	150-250 m <sup>2</sup>	100 m
<b>Nærleikeplass</b>  Arealet bør ha ein mest mogleg kompakt og samanhengande form og vere tilrettelagt til lek for større barn. Eks. vegetasjon og terreng skal søkjast bevart. Småbarnsleikeplass og nærleikeplass kan samlokalisertast.	40	1000 m <sup>2</sup>	200 m
<b>Aktivitetsleikeplass/balløkke</b>  Aktivitetsleikeplassen skal vere tilrettelagt for balleik. Det må vere plass til ein bane på 22x42 m. Ved store feltutbyggingar kan den inngå som del av felles uterom.	200	2500 m <sup>2</sup>	Maks 500 m

- f) Leikeplassar skal tilfredsstillast krava til universell utforming for tilkomsten og minst 50% av arealet.
- g) Ved omdisponering av areal som er sett av til fellesareal eller friområde, og som er i bruk eller eigna for lek, skal det skaffast ein fullverdig erstatning.
- h) Innanfor sentrumsføremålet skal storleik, form og lokalisering av bygg bidra til å skape gode uterom og møteplassar som gir intimitet og tryggleik. Bygg skal ha fasadar og inngangar som bevisst vender seg mot uteareala.

### Retningslinje

*Sekundærleilegheit større enn 50 m<sup>2</sup> BRA vil utløyse same krav til uteoppfallsareal som leilegheiter og småhus utanfor sentrumsføremål.*

*Uterom skal plasserast og opparbeidast med sikte på best mogleg soltilhøve og lokalklima. Det bør skjerast mot normal vindretning og vere sol på minst halvparten av arealet kl. 15 vårjamdøgn. Felles uteoppfallsareal bør ha støynivå på maks 55 dB(A).*

*Felles uterom bør ha utforming og innhald for varierte aktivitetar tilpassa alle aldersgrupper og opparbeidast med høg kvalitet i utforming og materialbruk. Felles uterom bør ha eit grønt preg. Vasselement kan reknast som del av grøntareal. Takterrasse/-hage bør vere utforma slik at den gir tilstrekkeleg sikkerheit og trygghet, med særleg vekt på barns bruk og utformast med tilstrekkeleg le.*

*Uterom i sentrumsareal: Leikeareal kan leggast til fellesområde som parkar og andre felles leikeareal, dersom tilkomst mellom park og bustader er trygg for barn og er under 250 m. Felles uteoppfallsareal kan leggast til friområde som parkar og torg dersom tilkomst mellom friområde og bustader er mindre enn 100 m.*





*Terreng brattare enn 1:3, med unnatak av akebakke, typiske kant-, og restareal samt terrassar og balkongar mindre enn 4m<sup>2</sup> reknast ikkje som felles uteopphaldsareal.*

*Leikearealet bør plasserast sentralt i bustadområdet og vere synleg frå flest moglege bustadar. I bratte område bør flate parti reserverast til leikeområde og felles uteareal til glede for alle bebuarar. Nærare krav til opparbeiding og utstyr på leikeplassar skal avklarast i reguleringsplan.*

## 2.10 Støy (pbl. § 11-9 nr. 6 og 8)

- Ved regulering eller søknad om tiltak som kan produsere støy, skal det følgje ei støyfagleg utgreiing. Utgreiinga skal kartfeste støysoner, skildre korleis støyen påverkar støyømfintleg bruk i nærleiken og foreslå avbøtande tiltak, i samsvar med til ei kvar tid gjeldande retningslinje for støy i arealplanlegging.
- Ved reguleringsplanlegging eller søknad om tiltak for støyande næringsverksemd skal det settast maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 23-07, søn- og heilagdag, maksimumsgrenser for dag og kveld, samt ekvivalente støygrenser.
- Ved regulering eller søknad om tiltak som dreiar seg om støyømfintleg bygg (bustad, pleieinstitusjonar, fritidsbustad, skule, barnehage) skal støysituasjonen alltid skildrast og det skal gjerast greie for korleis støyproblematikk blir handtert.
- Ved regulering eller søknad om tiltak i nærleiken av eksisterande støyande verksemd (veg over 8000 ÅDT, jernbane, skytebane, motorsport/øvingsbanar, støyande bedrifter og andre støyande verksemd) skal ei det følgje ei støyfagleg utgreiing som skildrar eventuelle avbøtande tiltak.
- Ved etablering eller utviding av støyømfintlege bygg i område som kan vere utsett for støy skal det dokumenterast at prosjektet oppfyller grenseverdiane som er sett i gjeldande nasjonale retningslinjer.

### Retningslinje:

*Dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale retningslinjene for støy i arealplanlegging skal leggjast til grunn for planlegging og for tiltak etter §20-1.*

## 2.11 Universell utforming (pbl § 11-9 nr. 5)

Ved utarbeiding av reguleringsplan og søknad om tiltak skal det sikrast universell tilgang for alle. Løysingar som gjer at bygningar og anlegg kan brukast på like vilkår av så stor del av befolkninga som mogleg skal prioriterast framfor spesialløysingar.

## 2.12 Skilt og reklame (pbl. 11-9 nr. 5)

Ved søknad om tiltak som gjeld skilt og reklameinnretningar gjeld føresegner for skilt og reklame, vedlegg 1 til dette dokumentet.

## 2.13 Bevaringsverdige bygg og kulturmiljø (§11-9 nr 7)

- Ved planlegging av tiltak må det takast kontakt med regional kulturminneforvaltning for å avklare om tiltak vil verke inn på automatisk freda kulturminne.
- Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan verke inn på dei automatisk freda kulturminna er ikkje tillate med mindre det ligg føre dispensasjon frå kulturminnelova.





### Retningslinje

*Lov om kulturminne heimlar forvaltninga av kulturminne. Det gjeld mellom anna undersøkingsplikta (§9), dispensasjonsreglar (§§ 4 og 15) og meldeplikt for offentlege organ ved riving eller endring av bygg eldre enn 1850 (§25). Regional kulturminneforvaltning er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ved søknad om tiltak etter plan- og bygningslova skal oppdatert datasett med kulturminne lastast ned frå kulturminnedatabasar.*

## 2.14 Landskap og estetikk (PBL §11-9 nr 6)

- Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal bygningar og anlegg utformast i samspel med karakteren til omgjevnadene, naturgitte forhold, kulturlandskapet og byggeskikken på staden. Det skal m.a. leggest avgjerande vekt på å bevare landskapsilhuettar og å sikre eit grønt preg langs ferdslårer. Avvik eller brot med eksisterande utbyggingsmønster kan vurderast i tilfelle der eit tiltak tilfører området nye kvalitetar.
- I regulerings saker skal det gjennomførast estetiske vurderingar med terrengsnitt og landskapsmodellar. Dette gjeld særleg for område i bratt terreng, i nærleiken av verneverdige kulturminne, i sårbare landskapsområde, område innanfor omsynssone bevaring av landskap og kulturmiljø og område der planlagde bygningar kan få stor fjernverknad.

### Retningslinje

*Det kan stillast krav om visualisering av tiltaket. Visualisering skal vise tilpassing til terreng og omliggande bygg. Det kan og stillast krav om visualisering av fjernverknad av tiltaket.*

## 2.15 Blå og grønne naturverdiar (pbl § 11-9 nr. 6)

- Tiltak etter §20-1 a, f, i, j, k, l er ikkje tillate på myr og våtmark. I reguleringsplanar skal myr- og våtmarksområde regulerast til §12-5 punkt 3 eller 5.
- Naturmangfald skal kartleggast med feltundersøkingar i alle reguleringsplanar der dette ikkje er tilfredsstillande gjennomført. Naturtypekartlegginga skal gjennomførast etter miljødirektoratets tilrådde metode.
- I reguleringsplanar og tiltak etter pbl. § 20-1 skal samanhengande grønstruktur takast vare på og vidareutviklast gjennom å knyte større og mindre grøntområde saman. Grønstrukturen skal ha eit nett av ferdslårer for mjuke trafikantar (turveggar, stiar/snarveggar) som knyter bustadar, sentrum, skular, barnehagar og friluftsområde saman.
- På aust- og nordsida av Bø-/Gvarvelva og Norsjø mellom Bø og Akkerhaugen skal det sikrast areal til samanhengande grøntdrag med tursti.
- Kantvegetasjon. Langs vassdrag med årsikker vassføring skal det haldast oppe ei vegetasjonsone som motverkar avrenning, gjev levestad for planter og dyr og bidrar til flaumsikring og friluftsliv. For hovudvassdraga skal sona dekke minst 5 meter på kvar side av elva.
- Opne strekningar for elver, bekkar, vatn og dammar skal oppretthaldast. Det kan settast krav om at lukka bekkar skal opnast i samband med reguleringsplanlegging.

### Retningslinje

*Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av konsekvensar for naturmangfald etter nml §8-12 skal vurderast i planinitiativ.*

*Det bør takast særlege omsyn til bekkar der fiskebestanden har eit anadromt vandringsmønster, dvs. vandrar frå saltvatn til ferskvatn for å gyte. Sidan kravet om kantvegetasjon er heimla i*





vassressurslova §11, må ein eventuell dispensasjonssøknad rettast til rett myndigheit (Statsforvaltaren).

Alle tiltak skal planleggast og gjennomførast slik at ureining frå grunnen ikkje kan føre til helse- eller miljøskade. Ved grave- og byggearbeid pliktar tiltakshavar å vurdere og eventuelt undersøke om det er forureina grunn i området, jf. forureiningsforskrifta §2-4. Dersom grunnen er forureina krevjast ytterlegare undersøkingar og vurderingar for å klargjere evt. konflikthar mellom miljøomsyn og brukarinteresser og behov for tiltak.

## 2.16 Samfunnstryggleik (pbl § 11-9 nr. 8 og Tek17, kap. 7)

- Tryggleik mot skred skal sikrast i reguleringsplanar. Der skredtryggleik ikkje er dokumentert i reguleringsplan skal det gjerast av ansvarleg føretak ved søknad om tiltak etter pbl § 20-1.
- For alle planar og tiltak i område under marin grense skal eventuell førekomst av kvikkleire og rasfare vurderast av geoteknikar. Vurderinga skal følgje planforslaget ved handsaming. Sikringstiltak må vere gjennomført før bygging.
- Reguleringsplanar skal vurdere om det er behov for å sikre barrierar mot skogbrann.

### Retningslinje

Bestilling og utgreiing av skredfare skal samsvare med dei metodane som er skildra i NVEs til ei kvar tid nyaste rettleiarar. Dokumentasjonen av reelle flaum- og skredtilhøve skal vurderast opp mot krava og tryggleiksklassene i TEK17, eller i den tekniske forskrifta som til ei kvar tid gjeld.

Nome og Midt-Telemark brannvesen sin rettleiar skal leggast til grunn i alle reguleringsprosessar og byggesaker.

## 2.17 Tilhøve som skal avklarast og sikrast i vidare reguleringsarbeid (§11-9 nr 8)

### 2.17.1 Klima og miljø

Reguleringsplanar skal vise grep og tiltak for å redusere klimagassutslepp. Klimagassutslepp som følge av arealendringar skal reknast ut i samsvar med nasjonale retningslinjer.

### Retningslinje

Alle reguleringsplanar skal vurdere moglegheit for å redusere klimagassutslepp. Aktuelle grep kan vere å bevare vegetasjon, nytte alternative, berekraftige energikjelder, vurdere attbruk av ressursar, bruk av lokale ressursar som masse og trevirke, høve til fossilfri anleggsverksemd eller legge fram klimagassrekneskap for arealbruken

### 2.17.2 Dyrka mark

I alle typar plan- og byggesaker som opnar for føremålsendring eller omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark skal det krevjast ein matjordplan som sikrar at matjordlaget blir bruka til oppfyllingsområde for nytt jordbruksareal, nydyrking eller betring av annan dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon. Tiltaka for å ta vare på matjorda må sikrast i føresegnene. Matjordplanen skal følgje med som ein del av høyringsgrunnlaget ved offentleg ettersyn av reguleringsplan.

### Retningslinje

Matjordplanen bør samsvare med «Veileder for Matjord» frå Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.





### 3 Føresegner og retningslinjer etter arealformål (jf. pbl § 11-7)

Skildring: Disse føresegnene omfattar føresegner og retningslinjer knytt til arealføremåla i plan- og bygningslova (pbl) § 11-7. Føresegnene er heimla i pbl. § 11-9, 10 og 11.

#### 3.1 Bygningar og anlegg (pbl §§ 11-9 og 11-10)

##### 3.1.1 Generelle reglar

- Etablering og utviding av handelsverksemd er berre tillate innanfor sentrum jf pkt 3.1.4.1b). Unntatt er handelsverksemd der den dominerande delen av vareutvalet er plasskrevjande, jf. definisjon i Regional plan for areal og transport, som kan etablerast innanfor forretningsformål. Handelsverksemd innanfor grendesenter (jf def i pkt 3.1.4.1) kan ikkje overstige 800m<sup>2</sup> (BRA).
- Bygningar og anlegg skal utformast slik at behovet for fyllingar og skjeringar blir så lite som mogleg.
- Miljøvenlege, alternative energikjelder skal vurderast i reguleringsplanar og ved søknad om tiltak. Solfangarar og solceller til produksjon av energi og varme er tillate på alle bygg med unntak der plassering kjem i konflikt med kulturminneinteresser. Anlegg må være godt integrert i fasaden/taket.
- Anna bruk av dyrka eller dyrkbar mark enn landbruk (jf. jordlova §9) eller frådeling av landbrukseigedom (jf. jordlova § 12) er ikkje lov i område avsett til bygningar og anlegg i kommuneplanens arealdel før området er regulert med reguleringsplan, jf. jordlova § 2, 2. ledd.

##### 3.1.2 Bustad

- Oppføring av nytt bustadhus kan ikkje tillatast dersom eigedomen har bustadhus frå før.
- Reguleringsplanar skal skildre korleis planforslaget handterer tema som er relevante for bukvalitet. Det gjeld både for nye og eksisterande bustader i og i nærleiken av planområdet. Aktuelle tema er sol og skugge, vind og innsyn.
- B1 Ryntveit og B2, B28 og B29 Haukvik:** I samband med reguleringsplan skal det gjennomførast naturtypekartlegging. For B2, B28 og B29 skal kartlegginga vere gjennomført før varsel om oppstart av reguleringsplan. Naturverdiar av nasjonal og regional interesse må takast omsyn til i reguleringsplan.
- B3 Akkerhaugen:** Reguleringsplanen må sikre at avløp frå tomter har sjølvfall til kommunalt nett.
- B25 Ødegårdsfeltet:** I reguleringsplan skal snarveggar for mjuke trafikantar sikrast.

##### 3.1.2.1 Utbyggingsvolum og tettleikskrav

- Reguleringsplanar skal oppnå følgjande tettleikskrav. Interne vegar og grønstruktur reknast med i berekningsgrunnlaget, men ikkje område som ikkje er byggbare.

Område	Tettleik (min)
Innanfor tettstadgrensa	2,5 bueiningar pr daa
Innanfor tettstadgrensa, men utanfor sentrum	1 bueining pr. daa
Utanfor tettstadgrensa	0,5 bueiningar pr. daa.

- Utnyttingsgrad og høgder skal fastsetjast i reguleringsplan.
- I ikkje-regulerte område kan det tillatast %BYA=27% utnytting av tomtene, inntil 350 m<sup>2</sup> BYA.
- Separate garasjar og uthus skal vere tydeleg underordna hovudbygningen i plassering, storleik og formspråk. Mønehøgde skal ikkje overstige 5,5m.





- e) Garasjar og uthus skal ikkje overstige  $BYA=50\text{ m}^2$  i regulerte område og innanfor tettstadsgrensene.
- f) For einebustad med sekundærleilegheit/utleigedel skal sekundærleilegheita utgjere maks  $1/3$  av bustadens BRA.

#### Retningslinje

*Definisjon på bustadtype i rettleiar «Grad av utnytting» skal leggest til grunn ved behandling av reguleringsplanar og byggesaker. Hybel vert definert som ein buening som delar funksjonane kjøken og/eller bad med andre hyblar eller med ei primærleilegheit.*

### 3.1.3 Fritidsbygningar

- a) For område avsett til fritidsbustadar skal areal på hovudhytte ikkje overstige  $BYA=125\text{ m}^2$ . Anneks og/eller uthus kan ha samla areal inntil  $BYA=25\text{ m}^2$ . Størrelse på fritidsbustad skal fastsetjast i kvar enkelt reguleringsplan tilpassa situasjonen i dei enkelte områda.
- b) Parkering inngår ikkje i BYA.
- c) Maks avstand frå anneks/uthus til hytte må ikkje overstige 5m (danne tun), men der terrenget tilseier det kan ein fråvike dette.
- d) Mønehøgde for hovudhytte skal ikkje overstige 6,0m.
- e) Det skal nyttast dempa og matte fargar på fasadar, inkludert rekkverk, listverk, vindauge og tak. Reflekterande taktekking er ikkje tillate. Trapper og gjerde tillatast ikkje utan at det ligg føre særleg tilhøve på tomta.
- f) **F2 Vatnar:** Innanfor området kan det etablerast leirstad.
- g) **F3 Slåttedalen:** Nye fritidsbustader skal nytte seg av eksisterande tilkomstvegar. Det kan ikkje etablerast nye avkøyringar frå fylkesveg 3330 Vatnarvegen.

#### Retningslinje

*Storleik på nye tomter bør vere maks 1 daa. Planering i samband med plassering av bygg må ikkje føre til avvik større enn 1m frå opphavleg terreng. På tomter der terrenghøva tilseier det skal bygningar avtrappast.*

### 3.1.4 Sentrumsområde

#### 3.1.4.1 Generelle føresegner

- a) Bø sentrum er regionsenter, kommunesenter og lokalsenter. Gvarv er lokalsenter. Akkerhaugen, Nordagutu og Hørte er grendesenter. Kommunesenter, lokalsenter og grendesenter er avgrensa av sentrumsføremåla (kombinert føremål sentrum/næring for Hørte).
- b) Tenesteyting med høg besøksfrekvens eller høgt tal på arbeidsplassar er berre tillate innanfor kommunesenter og lokalsenter.

#### 3.1.4.2 S1, 3, 4 og 5, Bø, Gvarv, Akkerhaugen og Nordagutu

- a) Nye bygg og anlegg, og endringar av eksisterande, skal utformast i samspel med form og karakter i omgjevnaden. Bygningane skal ha form, volum, høgder, material- og fargeval, takform og proporsjonar som harmonerer med strøket, fremjar gode gate- og uterom og tek vare på og utviklar eksisterande vegetasjon og landskapsbilete. Ein skal ta særskilt omsyn til verneverdige bygg i nærleiken.
- b) Nye bygg skal plasserast slik at det gir ei god utnytting av tomta og i forhold til gateløp og terrengkoter. Parkeringsplassar skal som hovudregel ikkje plasserast mellom bygg og gate. Avvik skal grunnjevast i detaljregulering.





- c) Nye fasadar skal utformast med forståing for dei eksisterande gateromas rytme, skala, vindauge og fargesetting. Lange fasadar skal delast opp, og/eller ha ein variasjon i høgde.
- d) For publikumsretta verksemder skal fasaden i første etasje vende seg mot gata og ha ein stor del vindauge og inngangar. Tildekking av vindauge tillatast ikkje.
- e) Det skal leggest til rette for gåande langs alle gater.
- f) Vareleveranse skal fortrinnsvis leggest til den sida av bygget som gir optimal trafikklysing og minst konflikt med mjuke trafikantar.

#### Retningslinje

*Som overordna prinsipp skal vegar og gater leggje til rette for følgjande prioritering av trafikantar: 1) Fotgjengarar 2) Syklistar 3) Kollektivtrafikk 4) Øvrig vegtrafikk.*

#### 3.1.4.3 S3 Gvarv sentrum

- a) Bygningar skal orienterast mot gate. Lukka fasadar mot Gvarvgata og Gamlegata er ikkje tillate. Nye bygningar skal bidra til et variert gatebilde gjennom variasjon i materialbruk og ved oppdeling av lange fasadar.
- b) Innafor sone 1 (føresegnsområde #6) skal det vere ei funksjonsblanding av forretningar, kontor, bustader og offentleg og privat tenesteyting. For bygningane som vender mot Gvarvgata, kan bygningar ha ei maksimal gesimshøgde 10m og maksimal mønehøgde 12m (3 etasjar). Parkering skal ikkje leggest direkte ut mot Gvarvgata.
- c) Innafor sone 2 (føresegnsområde #7) skal det i hovudsak vere bustader og offentleg/privat tenesteyting. Handel, kontor og mindre handverksmessige verksemder i liten skala er lov.

#### 3.1.5 Forretning (FO1)

- a) Innanfor føremålet FO1 kan det totalt etablerast 12 000 m<sup>2</sup> BRA detaljhandel. Øvrige etableringar skal vere plasskrevjande jf. definisjon i ATP Telemark. Bustad, tenesteyting og kontor er ikkje tillate.
- b) Forretningar innanfor området skal ha minimum 1200 m<sup>2</sup> salsareal.
- c) Kvar butikk skal ha eigen dør/inngang. Seksjonane skal ikkje kjøpast i hop.
- d) Det er ikkje tillate å etablere daglegvareforretning. Eit mindre serveringstilbod er berre tillate som ein integrert del av ei forretning.
- e) Utnyttingsgraden er maks % BYA= 80%
- f) Før det blir opna for meir detaljhandel utover 12 000 m<sup>2</sup> BRA skal det gjennomførast ei ny handelsanalyse for Bø.

#### Retningslinje:

*Ved etablering av nye handelsverksemder kan kommunen krevje analyser som mellom anna viser kva lokale og regionale konsekvensar dagens handelsetablering har ført til, og kva verknader ny handelsetablering vil få. Analysane bør ta for seg tilhøvet til eksisterande sentrum, endra mobilitet i handelsområdet og lokal trafikkavvikling både for køyrande og mjuke trafikantar.*

#### 3.1.6 Næring

- a) Næring omfattar industri-, handverks- og lagerverksemd, med tilhøyrande funksjonar, t.d. kontorbygg. Det skal ikkje etablerast rein forretning eller tenesteyting. Sal av varer som industribedriftene på staden produserer sjølve er tillate.
- b) Reguleringsplan for næringsareal skal omfatte vegetasjonsskjerm mot omkringliggende bygg eller andre område der det er behov for skjerming.
- c) **N4 Årnes:** I området kan det leggest til rette for bensinstasjon/serviceanlegg og servering





- d) **N6 Hørte:** I reguleringsplan skal tiltak for å sikre trafikktryggleik langs Sætrevegen vurderast.
- e) **N22 Grivimoen:** Delar av området kan nyttast til camping.

### 3.1.7 Idrettsanlegg

**I2 Rallevegen MX-bane:** I reguleringsplan skal det avklarast kva areal som skal opparbeidast, sikre støyforhold mot friluftsområde og legge til rette for at parkeringsplass er open for ålmenta. Etableringa må ikkje vere til hinder for alminneleg turtrafikk. Støyanalysar skal også skildre konsekvensane og avbøtande tiltak for Breiva gjestegård. Det skal også dokumenterast avbøtande tiltak mot forureining av vassmiljø med overvassavrenning.

*Retningslinje: Det bør fjernes så lite død ved (både ståande og liggande) som mogleg frå området som substrat for sopp og insekt.*

### 3.1.8 Fritids- og turistføremål

- a) I område for fritids- og turistføremål kan det opnast for leirstad og camping med tilhøyrande funksjonar som kiosk, sanitetsanlegg og overnattingar.
- b) **FT1 Norsjø ferieland:** I samband med reguleringsplan skal det gjennomførast naturtypekartlegging
- c) **FT4 Guvihaug:** I samband med reguleringsplan skal det gjennomførast naturtypekartlegging. Omsynet til biologisk og geologisk mangfald skal vektleggast.

### 3.1.9 Råstoffutvinning

- a) Det er krav om reguleringsplan før etablering eller utviding av massetak. Reguleringsplanen skal avklare uttaksgrenser (sidevegs og djup), rammer for eventuelle bygningar, sikringstiltak, verneomsyn (støy, miljø), driftstider, landskapstilpassing, tilkomst og uttransport og krav til etterbruk og tilbakeføring etter at anlegget er avslutta.
- b) **R1 Nybustul nord:** Steinressursen skal utvinnast frå sør. Det skal stå att ein skjerm av fjell mot nord. Tilkomst er via Nybuvegen
- c) **R3 Nybustul sør:** Tilkomst er via Nybuvegen. Masteeigar (Statnett) skal ha uhindra tilkomst til området kring mastar, inkludert arbeidssone.
- d) **R4 Veltunstulen:** Verksemd knytt til drift, uttak osb. vert ikkje tillate innanfor 100m-beltet til Åseåa og Lona. Tilkomst skal skje via Årmoddalvegen og Skjelbreidvegen søndre del. Evt utviding av Årmoddalvegen må skje på nordaustlege side av vege. Det skal takast vare på ei brei buffersone med eksisterande vegetasjon mellom tiltaket og elva. Den delen av området som ligg mellom skogsbilveg vest for Åseåa og Åseåa kan bare nyttast som buffersone/vegetasjonsskjerming
- e) **R5 Hyttedalen:** Verksemd knytt til drift, uttak osb. vert ikkje tillate innanfor 100m-beltet til Åseåa og Lona. Tilkomst skal skje via Stokklandvegen. Den delen av området som ligger innanfor vassdragsbeltet til Lona (100 m frå elva) kan berre nyttast som buffersone/vegetasjonsskjerming.
- f) **R6 Kåsa og R7 Brennekåsa:** Tilkomst skal løysast via Roheimvegen.
- g) **R8 Øverbømoen:** Uttak av fast fjell tillatast ikkje p.g.a. risiko for forureining av grunnvatnet og nye sprekkdanningar som kan endre grunnvasstraumen
- h) **R9 Herremo:** Uttak av fast fjell tillatast ikkje p.g.a. risiko for forureining av grunnvatnet og nye sprekkdanningar som kan endre grunnvasstraumen. Tilkomst via eksisterande regulert avkøyring





frå rv 36 nordvest for området eller ny avkøyring som erstattar dagens avkøyring til g/bnr 28/40 aust for området.

- i) **R14 Vårbusvingen:** Støy, avrenning av støv til vassdrag og trafikktryggleik knytt til avkøyring skal følgast opp i reguleringsplan. Trafikksikker avkøyring frå fv. 3332 Lifjellvegen må planleggast i tråd med normalar i Handbok 100.

#### Retningslinje

Reguleringsplanen bør dekke området for råstoffutvinning, buffersoner og naturleg tiltsøytande nærområde. Utkast til driftsplan med avslutningsplan bør liggje som underlag til forslag til reguleringsplan. Konsekvensutgreiing av felles kommunedelplan for skifer og murestein for Bø og Sauherad bør leggast til grunn for reguleringsplanar for område som var omfatta av denne kommunedelplanen. Moglegheit for felles lagerområde for stein i teleløysinga bør vurderast i samband med endeleg traseval for uttransport for å avlaste vegnettet i teleløysingsperioden, redusere investeringskostnader og fremje driftssamarbeid. Hogst i område sett av til råstoffutvinning bør normalt ikkje skje før reguleringsplan for området er vedtatt. Dette fordi ein ønskjer å sikre viktige buffersoner med eksisterande vegetasjon rundt førekomstområda. Om ein likevel ønskjer avverking i området, må dette skje i samråd med kommunen.

### 3.1.10 Offentleg/privat tenesteyting

Informasjon: Det er ingen føresegner knytt til føremålet

### 3.1.11 Andre typar bygningar og anlegg

- a) **A1 Rallevegen:** I området kan det leggast til rette for komposteringsanlegg og massedeponi, med tilhøyrande bygningar. Det skal ikkje opnast for kompostering av slam. Reguleringsplan må dokumentere luktproblematikk og avrenning til vassdrag, og foreslå eventuelle avbøtande tiltak. Anlegget skal skjermast mot friluftsområdet og mot innsyn på ein slik måte at anlegget tilpassar seg naturlandskapet. Det skal etablerast ein ny parkeringsplass for turgåarar sør for anlegget, og det etablerast ny sti opp til dagens sti lenger opp i friluftsområdet. Løysingane i reguleringsplanen skal legge til rette for ei drift som minimerer spreining av lukt.

Retningslinje: Det bør bli lagt opp til årlege prøver for å sikre at det ikkje kjem sigevatn frå anlegget ut i elvefaret på andre sida av vegen.

Retningslinje: Det bør fjernes så lite død ved (både ståande og liggande) som mogleg frå området som substrat for sopp og insekt.

- b) **A2 Gvarvhølen:** Bryggeanlegget skal vere langsgående. I samband med reguleringsplan skal det dokumenterast konsekvensar for straumforhold i elva både i normalsituasjon og ved flaum. Erosjon skal kartleggast. Anlegget skal vere tilgjengeleg for ålmenta.
- c) **A3 Sandamoen:** I området kan det leggast til rette for mottaksstasjon for avfall frå hytter.

### 3.1.12 Kombinerte bygge- og anleggsformål

#### 3.1.12.1 Generelle føresenger

Forretningsformålet i område med kombinert bygge- og anleggsformål omfattar berre handel med plasskrevande varegrupper, jf. definisjon i regional plan for areal og transport i Telemark. Det er ikkje





tillate å etablere daglegvare eller kjøpesenter. Sal av produkt som industriverksemdene på staden produserer sjølve er lov.

#### 3.1.12.2 Forretning/kontor/industri/tenesteyting

- a) **K6 Eidsvoll/Napastaa:** Innanfor området er det tillate å etablere forretning/ kontor/ industri/ tenesteyting/ bustad
- b) **K7 Dale, K8 Sperrud og K9 Sperrudvelta:** Innanfor området er det tillate å etablere forretning/industri

#### 3.1.12.3 Sentrum/næring (Hørte)

**K1 Hørte:** I området kan det i tillegg til sentrumsfunksjonar, etablerast lager, lett industri, verkstad og engrosverksemd.

#### 3.1.12.4 Næring/forretning/andre typar nærare angitt bygningar og anlegg

**K4 Brenna industriområde:** Tungindustri skal ikkje etablerast. Det kan etablerast gjenvinningsstasjon.

#### Retningslinje

*Eksisterande grønstruktur på næringsarealet bør i størst mogleg grad sparast, særleg i randsonene mot anna føremål*

#### 3.1.12.5 Næring/tenesteyting/forretning

- a) **K2 Brenna Storkaas og K3 Brenna - Skogen:** Tungindustri skal ikkje etablerast. Anna offentleg eller privat tenesteyting kan omfatte veterinær, leikeland for barn, annan type verksemd knytt til helse, aktivitet og rekreasjon. Nye offentlege kontor med høg besøksfrekvens skal ikkje etablerast.
- b) **K2 Brenna Storkaas:** I reguleringsplan for framtidig byggeområde skal tilkomst og korleis matjord som fjernast skal ivaretakast avklarast.

#### 3.1.12.6 Tenesteyting/kontor/bustad

**K10 Bø Campus:** Innanfor området er det tillate å etablere tenesteyting/kontor/bustad

## 3.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur (§§11-9 og 11-10)

### 3.2.1 Jernbane

- a) Det er ikkje tillate å etablere nye planovergangar over jernbanespor, eller legge til rette for auka trafikk over ein etablert planovergang. Ved slike tilfelle skal det i reguleringsplan settast rekkefølgekrav om etablering av planskilt kryssing før utbygging tillatast.
- b) **BA1 Sunde tømmerterminal:** Naturtypekartlegging og støyutgreiingar skal gjennomførast som ein del av reguleringsplanarbeidet. Areal som ikkje blir sett av til tømmerterminal eller tilhøyrande funksjonar skal regulerast til LNF eller næring i samsvar med kommuneplan for Sauherad kommune 2017-2028.

## 3.3 Grøntstruktur (§§11-9 og 11-10)

Tiltak for å fremje friluftsliv, turvegar og område for leik og rekreasjon kan tillatast dersom viktige økologiske funksjonar vert oppretthalde.





### 3.4 Landbruks-, natur og friluftsføremål (LNF) (§§11-9 og 11-11)

#### 3.4.1 Generelle føresegner for LNF

- Berre tiltak som er naudsynt for drift av næringsmessig landbruk, gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget til garden, og tilretteleggingstiltak for friluftsliv er tillate. Nye landbruksbygg tillatast ikkje på dyrka eller dyrkbar mark med mindre det kan dokumenterast at det ikkje er mogleg med ei alternativ lokalisering på eigedommen. Plassering skal tilpassast kulturlandskapet.
- Erstatningsbustad, tilbygg og påbygg til eksisterande bustad og fritidsbustad kan tillatast. Tilbygg skal ikkje plasserast nærare vatn enn eksisterande bygg.
- Eit bygg i eit gardstun skal ikkje delast frå tunet som eiga tomt.
- Når landbrukseigedomar vert selt som tilleggsareal, kan bustaden delast frå som bustadeigedom. Bustadeigedomen skal ikkje vere større enn kva som vert vurdert som tilstrekkeleg for føremålet med delinga og maksimalt 5 dekar.
- Jordlova §§9 og 12 gjeld innanfor føremålet

*Retningsline: Erstatningsbustad erstattar ein annan bustad heilt, til dømes som følgje av brann, alderdom eller liknande. Reglane om utnyttingsgrad for bustad og fritidsbustad (jf. føresegnene § 3.1.2.1 og 3.1.3) bør leggest til grunn i søknad om løyve.*

#### 3.4.2 LNFR areal for spreidd bustad og næring

- Tiltak skal ikkje kome i konflikt med viktige friluftslivsområde eller med dyrka og dyrkbar mark.
- I samband med byggeløyve for bustader og næringsverksemd skal trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og trygg skuleveg dokumenterast.
- I tilknytning til tradisjonell landbruksdrift kan det gjevast opptil 15 løyve til tiltak til følgjande føremål:
  - Oppføring og/eller ombygging av eksisterande bygningar til utleigebygg eller anna småskala næringsverksemd på garden. Nye bygg og ombygging skal vere på maksimalt 300 m<sup>2</sup> BRA.
  - Bruksendring av eksisterande bygg til næringsverksemd
- Innanfor kvart delområde tillatast nye bustadar jf. fordeling i tabell under. Kvar bustad kan bestå av 1 bueining og evt. 1 sekundærleilegheit.

Nr	Navn	Tal nye bustader
BN1	Klevarsida	5
BN2	Holtsås	2
BN3	Nordagutu sør	4
BN4	Liagrenda	3
BN5	Vegheim	2
BN6	Gunheim	3
BN7	Stranna	5
BN8	Håtveit	3
BN9	Sætersbø	2
BN10	Sanda	3
BN11	Vreimsida	3
BN12	Forberg	3
BN13	Eikjabygda	4
BN14	Østerli	3
BN15	Valen-Flatin	2
BN16	Vatnarvegen	6
BN17	Liheia	2





- e) **BN10-12:** Det skal leggjast avgjerande vekt på korleis bygget vert eksponert mot kulturlandskapet.
- f) **BN17:** Det skal leggjast avgjerande vekt på korleis bygget vert eksponert mot kulturlandskapet. Nye bustadar skal plasserast i samanheng med eksisterande bygg og tilpassast omkring liggande bygg, lokal byggeskikk og landskap. Nye bustadar skal ikkje føre til ytterlegare oppsplitting av dyrka mark, inkludert beiteareal.

#### Retningslinje

*Det skal ikkje opnast for ei sterkare utbygging enn at området overvegande karakter etter utbygging skal vere ope og ubyggd. Spreidd bustadutbygging skal i utgangspunktet skje som enkelttomter, men desse kan plasserast inntil eksisterande tomter.*

*Tidlegare bygde areal som i ettertid vert delt i frå som eiga tomt skal ikkje takast inn i rekneskapen over nye spreidd bustader i planperioden.*

*Storleiken på bustadtomter bør maksimalt vere 2 daa.*

*Bygningar og andre tiltak må vere tilpassa terreng og eksisterande bygg. Nye næringsbygg og/eller ombygging av næringsbygg skal innpassast i tunet på garden. Det skal leggast vekt på bygging med røter i tradisjonar og god byggeskikk. Reglane om utnyttingsgrad for bustad, jf. punkt 3.1.2 bør leggast til grunn i samband med handsaming av saker om bustadbygging.*

*Utforming av nye avkøyringar til fylkesveg skal vere i tråd med gjeldande normalar i Handbok N100 (Statens Vegvesen), eller nyare handbøker som erstattar denne.*

### 3.4.3 LNFR med spreidd bryggebygging

- a) Innanfor områda merkt med BR kan det opnast for tilrettelegging for brygger med fordeling som vist i tabell under.

Nr	Namn	Tal nye brygger
BR1	Stranna (Holte brygge sør)	2
BR2	Stranna (Vik)	1
BR3	Stranna (Strandli)	0
BR4	Stranna (Gjernes)	1
BR5	Nesodden (Odden brygge)	1
BR6	Nesodden (Bratstedodden)	1
BR7	Nesodden (Eyra)	1
BR8	Liagrenda (Vålanes)	1
BR9	Liagrenda (Vålanes sør)	1
BR10	Liagrenda (Stangeodden)	1
BR11	Sauarelva (Holtatangen)	1
BR12	Sauarelva (Pilodden)	1 (2)
BR13	Heddalvatnet sør (Hem)	1
BR14	Heddalvatnet sør	2
BR15	Heddalvatnet sør (Tjuvodden)	0
BR16	Heddalvatnet sør (Haukedalsbukta)	1
BR17	Heddalsvatnet sør (Høgrudodden)	1

- b) Søknaden om tiltak skal vise at tiltaket ikkje kjem i konflikt med viktige område for biologisk mangfald eller viktige friluftsområde.





- c) Det er ikkje lov til å sette opp gjerde, bygg eller andre innretningar som hindrar ålmentas frie ferdsel eller som privatiserer brygge- eller landområdet innanfor. Maksimalt areal for brygge er 20 m<sup>2</sup> og maksimal lengde er 8 meter.
- d) Ved søknad om tiltak for brygge innanfor områda **BR8** og **BR16** skal det spesifikt vurderast om det er behov for utgreiingar av naturmangfald for å ivareta naturkvalitetar knytt til gruntvassområde og våtmark.

#### Retningslinje

*Ved etablering av ny brygge skal ein alltid vurdere om det er mogleg å få til ei fellesløysing med andre brygger, eventuelt samlokalisere brygge med andre brygger. Kommunen kan krevje fellesløysingar eller samlokalisering.*

*Brygger bør plasserast der det alt finst ein tilkomst. Etablering av nye brygger opnar ikkje for bygging av ny tilkomstveg. Brygge bør sikrast/forankrast med wire eller liknande for å hindre at brygga kan bli teken av flaum.*

### 3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. §§ 11-9 og 11-11)

*Informasjon: Det er ikkje knytt føresegner eller retningslinjer til føremålet. Andre relevante føresegner for føremålet er heimla i § 2.6.1. Byggegrenser mot vassdrag og 2.15 Blå og grøne naturverdiar.*





## 4 Omsynssoner

### 4.1 Støysoner (H210) (pbl. § 11-8, tredje ledd, bokstav a)

- a) Gjeldande støysoner vist i temakart for støy skal takast omsyn til i samband med regulering og søknad om tiltak.
- b) Til ei kvar tid gjeldande retningslinje for støy skal leggjast til grunn ved planlegging og gjennomføring av tiltak.
- c) Raud støysoner: I raud støysoner skal det ikkje opnast for støyfølsam arealbruk. Etablering av nye bustader kan likevel vurderast i område vist som sentrum i Bø og Gvarv, med støynivå (Lden) på inntil 70 dBA ved fasade, dersom bueiningane er gjennomgåande og har ei stille side der det kan etablerast uteopphaldsareal. Dersom nye bustader skal etablerast i desse områda skal det sikrast med støyreduserende tiltak i aktuell(e) fasade(r). Minst halvparten av roma for varig opphald og minst eitt soverom skal vende mot stille side.
- d) Gul støysoner: Det kan etablerast støyfølsam arealbruk (skular, barnehagar, bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader og rekreasjonsareal) i gul støysoner, dersom bygningane har ei stille side med støynivå under 55 dB og tilgang til eigna uteopphaldsareal med tilfredsstillande støynivå under 55 dB. For bustader må bueiningane vere gjennomgåande og uteroma plasserast på ei stille side. Føresegnene gjeld i tillegg til eventuelle nye gule støysoner, frå støykartleggingar gjort etter vedtaksdato for denne revisjonen.

### 4.2 Faresoner (pbl. § 11-8, tredje ledd, bokstav a)

#### 4.2.1 Fareområde for skred (H310)

- a) I byggesaker og reguleringsplanar skal skredtryggleiken dokumenterast av fagperson/-miljø med geofagleg kompetanse.
- b) Naudsynte sikringstiltak må vere gjennomført før det aktuelle tiltaket kan settast i verk.

Retningslinje:

*Faren for skred skal vurderast i samsvar med til ei kvar tid gjeldande teknisk forskrift (p.d.d TEK17 §7-3) og NVEs gjeldande rettleiarar (p.d.d. rettleiar 1/2019).*

#### 4.2.2 Fareområde for flaum (H320)

I reguleringsplanar og tiltak innanfor aktsemdsområde der det ikkje eksisterer flaumsoner skal reell flaumfare dokumenterast av fagperson/-miljø. Innanfor dokumenterte flaumsoner skal tiltak vere sikra mot 200-årsflaum. Spesielt viktig infrastruktur og bygg som skal fungere i beredskaps situasjonar skal vere sikra mot 1000-årsflaum. Det skal heller ikkje etablerast tiltak som kan forverre ein flaumsituasjon, mellom anna med oppdemming. Mindre tiltak skal vere sikra mot 20-årsflaum.

Retningslinje:

*Teknisk forskrift presiserer krava til flaumsikring og sikkerheitsklasser, jf. TEK17 §7.*

#### 4.2.3 Høgspenningsanlegg (H370)

- a) Bygningar som blir etablert innanfor omsynssona må sikre forskriftsmessig avstand til kraftleidningane.
- b) Felles leikeplassar er ikkje tillate innanfor fareområdet.





#### 4.3 Sikringssoner (pbl. § 11-8, tredje ledd, bokstav a)

##### 4.3.1 Sikring av drikkevasskjelder (H110)

Innanfor nedslagsfeltet for drikkevatt er det ikkje lov med tiltak som kan ureine drikkevasskjeldene.

##### Retningslinje

Vassverkseigaren skal få høve til å uttale seg til alle søknader om tiltak innanfor sona.

##### 4.3.2 Sikringszone for jernbane (H190)

Innanfor sona er det ikkje tillate med tiltak som fører til sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, fundamentering og påføring av tilleggslastar, eller som på annan måte kan skade tunnelanlegget utan spesiell løyve frå forvaltingsstyresmakten.

#### 4.4 Soner med særskilt omsyn til landbruk, friluftsliv, grøntstruktur, landskap, natur- eller kulturmiljø (pbl § 11-8, tredje ledd, bokstav c)

##### 4.4.1 Omsynssone for landbruk (H510)

##### Retningslinje

Innanfor omsynssona skal det ikkje byggast eller utviklast verksemdar som bidrar til omdisponering av landbruksjord eller avgrensar ordinær landbruksdrift. Tettstadgrensa skal ikkje leggje auka press på landbruksareala.

##### 4.4.2 Omsynssone for viktige friluftslivsområde (H530)

##### Retningslinje:

- a) Innanfor området skal omsynet til friluftsliv prioriterast.
- b) Det bør takast særleg omsyn til at tilkomst og tilgjenge til områda ikkje blir svekka.

Informasjon: Nærare skildring av friluftslivområda finst i Naturbase (kartlagde friluftslivområda).

##### 4.4.3 Omsynssone for viktige kulturlandskap (H550)

##### Retningslinje

Naturgitte og kulturskapte nøkkelement som fungerer som blikkfang og er særleg historieberande element skal takast vare på og forvaltast slik at kvalitetane i landskapet blir halde ved like og styrka. Omsyn til kulturlandskapet skal vektleggast ved søknad om tiltak.

##### 4.4.4 Omsynssone for viktige naturområde (H560)

##### Retningslinje

- a) Tiltak og naudsynt skjøtsel innanfor omsynssona må ikkje kome i konflikt med verdiane knytt til biologisk mangfald. Før det blir gitt løyve til eventuelle tiltak og endra bruk innanfor omsynssone, bør området kartleggast nærare.
- b) Alle byggesaker innanfor omsynssona skal sendast til Statsforvaltaren for uttale.

Informasjon: Viktige naturområde er områder som er viktige for bevaring av biologisk- og geologisk mangfald. Nærare skildring av områda finst på Naturbase (naturtyper og geologisk arv)





#### 4.4.5 Omsynssone for kulturmiljø (H570)

##### Retningslinje

- a) *Naturgitte og kulturskapte nøkkelement som fungerer som blikkfang og er særleg historieberande element skal takast vare på og forvaltast slik at kvalitetane i landskapet blir halde ved like og styrka.*
- b) *H570\_1-3: Bispedømmekontoret og kulturminnemyndigheitene skal få uttale seg til plansaker og søknader om tiltak før handsaming i kommunen.*
- c) *H570\_4 (Gamlegata i Gvarv): Kulturminnemyndigheitene skal få uttale seg til plansaker og søknader om tiltak før handsaming i kommunen. Ved søknad om tiltak eller reguleringsplanar skal omsyn til kulturmiljøet ivaretakast i tråd med føringar gitt i reguleringsplan for Gvarv S (øst) planID 09141994.*
- d) *H570\_5: Omsynssona gjeld for Løvlund mat. Alle byggjetiltak skal vurderast spesielt med omsyn til kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Kulturminnemyndigheit skal få uttale seg til søknader om tiltak før saka blir handsama i kommunen.*

#### 4.5 Soner som er bandlagt etter anna lovverk (pbl § 11-8, tredje ledd, bokstav d)

##### 4.5.1 Bandlagt etter naturmangfaldlova (H720)

- a) Stavsholtmyrane naturreservat er verna i forskrift om fredning av Stavsholtmyrane naturreservat, Bø kommune, Telemark (FOR 1979-06-22-1).
- b) Langedalsfjellet naturreservat er verna i forskrift om vern av Langedalsfjellet naturreservat, Bø kommune, Telemark (FOR-2016-11-25-1386)
- c) Gygestolen naturreservat er verna i forskrift om vern av Gygestolen naturreservat, Bø og Nome kommuner, Telemark (FOR-2018-12-07-1831)
- d) Årnesbukta naturreservat er verna i forskrift om vern av Årnesbukta naturreservat, Sauherad kommune, Telemark (FOR-1990-12-07-1063)
- e) Nautesund fuglefredningsområde er verna i forskrift om vern av Nautesund fuglefredningsområde, Sauherad kommune, Telemark (FOR-1990-12-07-1064)
- f) Løkjinn naturreservat er verna i forskrift om vern av Løkjinn naturreservat, Sauherad kommune, Telemark (FOR-1983-04-22-861)
- g) Rogholt-tjønn naturreservat er verna i forskrift om fredning av Rogholt-tjønn naturreservat, Sauherad kommune (FOR-1983-04-22-862)
- h) Landtjønn naturreservat er verna i forskrift om fredning for Landtjønn naturreservat, Sauherad kommune, Telemark (FOR-1983-04-22-860)
- i) Skrim og Sauheradjella naturreservat er verna i forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Skrim og Sauheradjella naturreservat, Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark (FOR-2008-12-19-1448)
- j) Svartefjell naturreservat er verna i forskrift om fredning av Svartefjell naturreservat, Skien og Sauherad kommunar, Telemark (FOR-1996-06-21-645)

##### 4.5.2 Bandlagt etter kulturminnelova (H730)

Kulturminna innanfor sona er freda etter lov om kulturminner (LOV-1971978-06-09-50).





#### 4.5.3 Bandlagt etter energilova (H740)

Det er ikkje tillate med nye bygningar innanfor omsynssona. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innanfor omsynssona skal avklarast med leidningseigar.

#### 4.6 Krav om felles planlegging for fleire eigedomar (pbl § 11-8, 3.ledd, bokstav e)

##### 4.6.1 Sone med krav om felles planlegging (H810)

- a) Innanfor **H810-2**: Det skal i reguleringsplan leggast inn føresegner om rekkefølgekrav som hindrar at drifta av masseuttak i R3 skjer samstundes med hovudbruken av hytter i område
- b) Innanfor **H810\_6** kan Skyttarvegen og Veirudkrysset detaljregulerast i eigen plan utan at det ligg føre plan for bustadområda.
- c) For område innanfor gjennomføringssoner er det krav om ein felles detaljreguleringsplan.

### 5 Føresegner til føresegningsområde (pbl § 11-9 og 11-10)

#### 5.1 Føresegner til føresegningsområde (område #1 – #9)

- a) #1 – 6 er tettstadgrenser, jf. nr. 3.1.4 *Sentrumsområde* og temakart for senterstruktur.
  - #1: Tettstadgrensa til Bø.
  - #2: Tettstadgrensa til Gvarv
  - #3: Tettstadgrensa til Akkerhaugen
  - #4: Tettstadgrensa til Hørte
  - #5: Tettstadgrensa til Nordagutu
- b) #6 – #7 er sentrumssonene på Gvarv, jf. nr. 3.1.4.3 og temakart for senterstruktur:
  - #6: Sone 1
  - #7: Sone 2
- c) #9 er område for råstoffutvinning jf.3.1.9. Sjølve masseuttaket må skje innanfor føresegningsområdet for dei områda der det er vist føresegningsområde innanfor føremålet råstoffutvinning. Øvrig areal nyttast til buffersone, deponi osb.

### 6 Vedlegg

1. Føresegner for skilt og reklame






# Kommuneplankart



Eiendom: 54/133  
Adresse: Nordbølia 12  
Utskriftsdato: 11.11.2024  
Målestokk: 1:2000

UTM-32

Midt-Telemark kommune






©Norkart 2024



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

## Tegnforklaring

### *Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008*

-  Bestemmelseområde
-  Bestemmelsegrense
-  Boligbebyggelse - nåværende
-  Idrettsanlegg - nåværende
-  Andre typer bebyggelse - nåværende
-  Veg - nåværende
-  Turdrag - nåværende
-  LNFR-areal - nåværende

### *Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008*

-  Planområde
-  Grense for arealformål

# Nordbølia 12


## Offentlig transport

🚶 Nordbøåsen Linje 116	2 min 🚶 0.2 km
🚶 Bø stasjon Linje F5	6 min 🚶 3.8 km

## Skoler

Bø skule (1-7 kl.) 442 elever, 21 klasser	6 min 🚶 4.1 km
Folkestad skule (1-7 kl.) 122 elever, 7 klasser	8 min 🚶 5.8 km
Bø ungdomsskule (8-10 kl.) 273 elever, 11 klasser	4 min 🚶 2.8 km
Bø vidaregåande skule 450 elever, 20 klasser	5 min 🚶 3.4 km
Nome vgs - avd. Lunde 350 elever, 29 klasser	22 min 🚶 17.6 km


## Aldersfordeling barn (0-18 år)



## Sivilstand

		Norge
Gift	28%	33%
Ikke gift	65%	54%
Separert	5%	9%
Enke/Enkemann	2%	4%

## Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Grunkrets: Eikjabygda 2	413	174
Kommune: Midt-Telemark	10 539	6 138
Norge	5 425 412	2 654 586

## Barnehager


Gullbring barnehage (1-5 år) 57 barn	5 min 🚶 3.3 km
Sandvoll barnehage (1-5 år) 68 barn	7 min 🚶 4.3 km
Bøhamna barnehage (1-5 år) 67 barn	7 min 🚶 4.5 km

## Dagligvare

Rema 1000 Skogen	4 min 🚶
Coop Extra Bø Post i butikk, PostNord	5 min 🚶 3.4 km

## Sport

🏐 Nordbøåsen flerbruksflate Sandvolleyball	5 min 🚶 0.4 km
🏐 Bø ungdomsskule ballbinge Ballspill	5 min 🚶 2.9 km
🏊 Gullbring Trening	5 min 🚶
🏊 Sporty24 Bø	6 min 🚶



---

# Områdereguleringsplan for Nordbøåsen

## REGULERINGSBESTEMMELSER

---

KOMMUNE:	Bø kommune
REGULERINGSOMRÅDE:	Nordbøåsen
PLANID:	02_30_2008 og 02_41_2016
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:	7.4.14
KOMMUNESTYRETS VEDTAK OM ENDRING AV DELER AV PLANEN:	15.6.15, 11.6.18
PTN-UTVALGETS VEDTAK OM MINDRE ENDRING:	1.12.15, 29.5.18, 5.3.19
ADMINISTRATIVT VEDTAK OM MINDRE ENDRING:	04.12.15, 04.1.16, 2.11.16
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:	12.9.16, SAK 91/16
UTARBEIDET AV:	Søndergaard Rickfelt AS

Definisjonene under gjelder med mindre annet er spesifisert i bestemmelsene:

PBL: Plan- og bygningsloven

BYA: Bebygd areal, inkludert p-plasser, ikke inkludert MUA

MUA: Minste uteoppholdsareal

BRA: Bruksareal

### §1.0 INNLEDNING

---

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensning. Formålet med planen er tilrettelegging av utbyggingsområder for bolig. Det er lagt til rette for eneboliger og konsentrert utbygging med tilhørende arealer. Tilrettelegging av barnehagetomt, lysløype, lekearealer og andre grøntområder samt regulering av ny adkomstveg til området med gang- og sykkelveger. Det bør utarbeides designveileder som gir rammer for utforming av bebyggelsen, byggetomt, lekeområder og andre fellesarealer.

#### § 1.1 Området reguleres til følgende formål

---

##### Bebyggelse og anlegg

- Eksisterende frittliggende boligområder C,D og E
- Eksisterende konsentrert boligbebyggelse K4
- Nye boligområder uten detaljregulering A og B4-7
- Ny konsentrert boligbebyggelse uten detaljregulering K5
- Ny frittliggende boligbebyggelse med detaljregulering B1-3
- Ny konsentrert boligbebyggelse med detaljregulering K1-3, K6
- Barnehage:
  - Barnehage P (parkering)
  - Barnehage B (bygg og lek)
- Lekeplass LEK 2-4
- Vannforsyningsanlegg
- Trafokiosk T1-3
- Vann- og avløpsanlegg
- Renovasjonsanlegg R1-R7
- Parsellhager

### Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg VEG 1-VEG 10
- Fortau Fortau 1
- Gang og sykkelveg G/S 1- G/S 3
- Parkeringsplasser P1
- Annet vegareal grøntområde AVG- skråningsutslag
- Annet vegareal teknisk område AVT
- Bussholdeplass Buss 1 og Buss2

### Grøntstruktur

- Turdrag
- Lysløype
- Friområder Friområde 1-7
- Vegetasjonsskjerm V-skjerm 1-5
- Naturområder
- Kombinerte grøntstrukturformål
  - Nærmiljøanlegg, park

### Landbruk, natur og friluftsmål

- Landbruksområde
- Kombinerte landbruksformål
  - Landbruk/deponi
- Skogbruk

## §2.0 FELLES BESTEMMELSER

---

### §2.1 Plankrav

---

Boligområdene B1-B3, K1-3, K6 og barnehage B er utarbeidet på detaljreguleringsnivå. Det ligger ikke ytterligere plankrav for disse områdene.

Det skal utarbeides detaljreguleringsplaner før område A, B4-7 og K5 kan bygges ut. Detaljregulering skal omfatte hele det aktuelle utbyggingsområdet med tilhørende veg og grøntområder.

Det er tillatt å gjøre mindre justeringer av veglinje eller byggeområder innenfor planområdene.

#### §2.1.1 Krav til dokumentasjon og planmaterialet

---

Planen skal vise:

- Planområdet inndelt i byggeområder med sammenhengende grøntstrukturer innenfor byggesonene. Tilhørende adkomst fra regulert samleveg, renovasjonsområde og lekeplass i tråd med kommuneplanens retningslinjer.
- Grøntstrukturer skal sikre høydedrag i feltene, sikre gode turtraseer og andre viktige aktivitetsområder for vinter eller sommeraktiviteter.
- Byggeområdene skal inndeles i tomter, med tilhørende anlegg: adkomstveger, G/s-veger og fortau, parkering/garasje. Høyder, utnyttelse, uttrykk og farge skal bestemmes. Dette skal vektlegges spesielt i de områdene der bebyggelsen ligger eksponert.
- Fjernvirkning av feltet skal dokumenteres i plansaken.

## §2.2 Byggetrinn

---

- Byggetrinn 1: Totalt 50 nye boenheter innafor B1-3 og K1-3, K6 og infrastruktur knyttet til dette.
- Byggetrinn 2: Utbygging av resterende boliger innafor B1-3, K1-3, K6 og barnehage samt infrastruktur knyttet til dette.
- Byggetrinn 3: Utbygging av områder som ikke er detaljregulert og infrastruktur knyttet til dette (A, B4-7, K5).

## §2.3 Rekkefølgebestemmelser knyttet til byggetrinn

---

### §2.3.1 Rekkefølgekrav for byggetrinn 1

---

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for Veg 2a:

- G/s-veg 2c fra kryss Gregarsveg til kryss VEG 3
- Midlertidig g/s-løsning fra veg 2a til Torsbergåsen. Før ferdigattest til veg 2b skal g/s-løsningen tilbakeføres.

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger i byggetrinn 1:

- Krysset veg 2a-veg 1, inkludert avkjøringsfil på rv 36. Dette innebærer:
  - Endring av bekkeløpet
  - Merka passerbare trafikkøyer i riksvegen
  - Flytting av bussholdeplass
  - Flytting av g/s-veg 1
- Trafikkøy i veg 2a ved krysset med veg 1. Trafikkøya kan være passerbar for trafikken på g/s-veg 1.
- Veg 2a og g/s-veg 2a (fra Riksveg 36 til punktet der g/s-veg skiller lag med veg 2).
- To midlertidige møteplasser og utbedring av sving på eksisterende Nordbøveg ved kryss med Gregarsveg.
- Ny plassering/justering av eksisterende nærmiljøanlegg. Minimum fotballbane, volleyballbane og lekeapparat tilsvarende dagens anlegg skal etableres før igangsetting av boligbygging (trinn 1 i opparbeiding av nærmiljøanlegg).

Følgende skal være utført før det gis ferdigattest til veg 2a:

- Tilbakeføring av eksisterende Nordbøveg til landbruksareal der vegen er regulert til landbruk
- Avslutning av riggområde

### §2.3.2 Rekkefølgekrav for byggetrinn 2

---

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger i byggetrinn 2:

- Veg 2b1 og g/s-veg 2b
- Mellombels asfaltlag på veg 2b2
- Før ferdigattest til veg 2b skal midlertidig g/s-løsning fra veg 2a til Torsbergåsen tilbakeføres.

### §2.3.3 Rekkefølgekrav for byggetrinn 3

---

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger i byggetrinn 3:

- Veg 2b2
- G/s-veg 2d fra kryss veg 3 til g/s-veg 3 og bussholdeplass 2
- G/s-veg 3b
- Snuplass for buss ved veg 2 med vegetasjonsskjerm 4
- Deponi for skrotmasser innenfor Skogbruk 1 skal være tildekket og avsluttet.

## §2.4 Rekkefølgekrav knyttet til formål

---

Rekkefølgekravene er knytta til de ulike utbyggingsformålene uavhengig av byggetrinn.

### §2.4.1 Rekkefølgekrav for område A

---

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger:

- Veg 2c fra kryss veg 3 til avkjøring område A.
- Støyskjerming ved veg 2 mot eiendom g/bnr 54/24.
- Utviding av veg 7 i Torsbergåsen inn mot tomt 14 til regulert bredde.
- Senking av terreng i frisiktsone i kryss veg 7-veg 2c til høgde på veg 7 og nødvendig skilting i krysset

### §2.4.2 Rekkefølgekrav for B1-B3 og K1-3, K6

---

#### B1 og K6

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger i område B1 og K6:

- Samleveg VEG 3 skal bygges fram til område B1. Bekkelukking ved dagens tilkomst til Nordbøbakken skal åpnes før ferdigattest til veg 3.
- G/s-veg 3a fram til B1
- Vegetasjonsskjerm 3 mot eiendom 54/24 langs veg 3 skal etableres.
- Veg, vann og avløp fram til tomtegrense.

Følgende skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse innenfor B1 og K6:

- Tilrettelegging for lek innafor friområde 4
- Tilrettelegging av renovasjonsareal i tråd med tabell §2.7

#### B2-B3 og K2-K3

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor B2-3 og K2-3:

- Samleveg VEG 3 skal videreføres fram til skibru
- Samleveg VEG 6 inn mot B2 og B3 skal være ferdig opparbeidet i sin helhet
- G/s-veg 3a skal være ferdig opparbeidet
- Veg, vann og avløp fram til tomtegrense

Følgende skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse innenfor B2 og B3:

- Lekeområde LEK2
- Tilrettelegging av renovasjonsareal i tråd med tabell §2.7

Følgende skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse innenfor K2-3:

- Nærlekeplass og renovasjonsløsning

#### K1

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor K1:

- Senking av terreng i frisiktsone i kryss veg 7-veg 2 til høgde på veg 7 og nødvendig skilting i krysset

Følgende skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse innenfor K1:

- Nærlekeplass og renovasjonsløsning

Det er tillatt å ta ut steinmasser fra veg- og v/a-anlegg innenfor veg- og boligformål i B1-3 og K2-3 til masseutskifting i veg 2. Anleggsarbeidet skal skje innafor normal arbeidstid.

### §2.4.3 Rekkefølgekrav for B4-B5

---

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor B4-B5:

- Skibru skal bygges over samleveg VEG 3
- G/s-veg 3b

#### *§2.4.4 Rekkefølgekrav for B6*

---

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger innfor B6:

- Veg 2d med fortau 1. Før igangsettingstillatelse til fortau 1 skal avkjøring til tomt 11 flates ut innover på tomta.

#### *§2.4.5 Rekkefølgekrav for Barnehage*

---

Følgende skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for barnehage:

- Adkomstveg med veglys og nødvendig parkering, stopp-plasser for levering og henting i tråd med godkjent situasjonsplan
- Vann og avløpsanlegg til barnehagen
- Lekeområde tilhørende barnehagen skal være opparbeidet i tråd med godkjent situasjonsplan
- Vegetasjonsskjerm 2
- Trinn 2 i opparbeiding av nærmiljøanlegg i samsvar med godkjent nærmiljøanlegg

### *§2.5 Dokumentasjonskrav*

---

#### *§2.5.1 Kommunaltekniske anlegg, vann, avløp og veg*

---

Før det gis igangsettingstillatelse til nytt venstresvingefelt på veg 1 skal det foreligge byggeplan for krysset som er godkjent av Statens vegvesen. Byggeplanen må i tillegg til venstresvingefeltet vise:

- Merka passerbare trafikkøyer
- Endring av bekkeløp
- Flytting av bussholdeplass
- Flytting av g/s-veg 1
- Opphøyd trafikkøye i veg 2a
- Bredder nok til at personbil kan stå i stipla oppmerking i veg 1 for å svinge til venstre inn avkjøringa nord for veg 1 samtidig som at trafikken østover kan avvikles

Før det gis igangsettingstillatelse for kommunaltekniske anlegg, vann, avløp og veg skal følgende foreligge:

- Godkjent teknisk plan for det aktuelle byggetrinnet.
- Grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser langs veg 2a og b for å kartlegge skredfare i forbindelse med bygging av veg 2
- Skisse og beskrivelse av evt. støyskjerm og vegetasjonsskjerm knytta til den aktuelle vegen.

#### *§2.5.2 Barnehage*

---

Før det gis igangsettingstillatelse for barnehage skal det foreligge godkjent landskapsplan i målestokk 1:200. Planen skal vise:

- Opparbeidelse av lekearealer
- Atkomst
- Parkering m/HC-parkering
- Trafikksikker levering/henteparkering
- Oppstillingsplass for søppelkontainere
- Snøopplag og annen disponering av ubebygde område

Bebyggelse skal vises med kotehøyder, terrengbearbeidinger og nytt bygg, evt. murer, eksisterende vegetasjon, gjerder, belysning.

Det skal dokumenteres hvordan bekkeløpet planlegges inn mot barnehageområdet - oppfylling, tilrettelegging av bekkeløpet, erosjonssikring, sikkerhet, flomsituasjoner ved barnehagen.

### §2.5.3 Boligtomter

---

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det legges ved situasjonsplan for boligtomta. Situasjonsplanen skal vise bolig med garasje/carport, adkomst og evt. søppelhåndtering. Det skal legges ved terrengprofiler av eksisterende og prosjekterte koter som viser terrengbearbeidelsen på tomta og mot nabotomt.

Det skal foreligge dokumentasjon på vurderinger knyttet til energieffektive løsninger og alternative energikilder.

### §2.5.4 Nærmiljøanlegg

---

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det legges ved utomhusplan for trinn 1 og 2 for opparbeiding av nærmiljøanlegget.

### §2.6 Andre felles bestemmelser

---

- Alle nye kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler.
- Lekeareal skal ha adkomst og lekemuligheter tilpasset universell tilgjengelighet.

### §2.7 Renovasjon

---

- Barnehage: Avfallshåndtering skal løses ved barnehagen med adkomst fra offentlig veg. Søppelcontainere skal være bygget inn og skjermet.
- Boliger og K6: Renovasjon etableres på et lett tilgjengelig sted ved offentlig veg samlet i fellesområder eller til den enkelte bolig der det ikke er tilrettelagt fellesløsning. Renovasjonsdunker skal være skjermet innenfor en ramme slik at det fremtrer på en ryddig måte.

Område	
R1	B1 tomt 3 og tomt 7-9, K6
R1b	B1 tomt 4-6 og tomt 10-13
R2	Utgår
R3	B2 tomt 1-6, 24-25
R4	B3 tomt 1-5
R4b	B3 tomt 6-10
R5	B2 tomt 7-11, 26-27
R5b	B2 tomt 12-15
R6	B2 tomt 18-23
R7	B2 tomt 16-17, B3 tomt 11-15

## §3.0 BYGGEOMRÅDER (PBL §25, 1 LEDD NR.1)

---

### §3.1 Barnehage

---

Innenfor formålet kan det bygges barnehage med tilhørende anlegg. Det skal vektlegges universell tilgjengelighet.

På planen vises trafikkarealene på nordsiden av bekken merket: Barnehage P

Byggeområdene ligger på sørsiden av bekken merket: Barnehage B

- Det er tillatt å fylle igjen og lukke bekken gjennom barnehageområdet. Bekkelukking må dimensjoneres etter 200-årsflom, evt. sikre flomveger på overflata.
- Det skal legges til rette for offentlig tilgjengelig turveg i vist kombinert areal: Turveg/Barnehage.

**Utnyttelse:** Tillatt bebygd areal innenfor Barnehage B - område, BYA=35% I dette inngår alle bygninger, konstruksjoner over bakken og åpent overbygd areal.

**Byggegrenser:** Som vist på planen.

**Høyde:** Maks mønehøyde er 9m fra gjennomsnittlig planert terreng, evt. maks høyde på pulttak 9m.

**Uttrykk og materialbruk:** Bebyggelsen skal vise tilpasning til omgivelsene, landskap og eksisterende bebyggelse.

**Energi:** Det skal dokumenteres passive klima-egenskaper som f.eks byggets orientering på tomten, konstruksjon, materialitet og energiløsning hvor del av varmebehov dekkes av CO2-nøytral energikilde. En står fritt til valg av solfangere, biovarme, varmepumpe, osv.

**Uteområder:** Lekearealene skal opparbeides som gode og varierte lekearealer. Utearealer med lekeapparater og installasjoner skal i hovedsak etableres på nivå med bebyggelsen for å sikre universell utforming. Området skal være egnet både til sommer og vinterlek.

**Parkering:** Krav til parkering er minimum 0,5 plass pr. årsverk og 0,1 p-plass pr barn. Det skal etableres stopp-plasser med direkte kontakt mot gangareal.

5% av p-plassene skal være tilpasset funksjonshemmede.

Det skal tilrettelegges for sykkelplasser innenfor barnehageformålet.

Parkeringsområdet skal ha en tiltalende form og beplantes med trær og gress utenom trafikkareal.

Området kan benyttes til midlertidig massedeponi før området tas i bruk som barnehagetomt. Inn- og utkjøring til massedeponi må skje mellom kl 8.30 og 13.30 dersom det ikke er vakthold for å ivareta sikkerhet for gående og syklende.

### §3.2 Felles for ny boligbebyggelse (A, B og K-områder)

---

Område A:

- Det skal reguleres inn et sammenhengende turdrag langs sør- og østkanten av utbyggingsområdet.
- Det skal reguleres inn gangtilkomst fra område A ned til område C1
- Det skal reguleres inn nettstasjon for strømtilførsel

Område B4:

- Det skal reguleres inn gang- og sykkelveg fra skibru inn i B4, integrert i boligområdet.
- Det skal reguleres inn areal til trykkøkningsstasjon sør for skibrua.

Innenfor hver detaljreguleringsplan for boligområder i byggetrinn 3 (A, B4-7 og K5) skal det legges til rette for utnytting tilsvarende minimum 1 boenhet pr daa byggeområde i områdereguleringsplanen. Når grøntareal og veger er trukket fra, bør utnyttinga være 1,4 boliger pr daa.

Ved detaljregulering av område B4-B7 skal det vurderes om det er behov for å regulere inn areal til høgdebasseng.

### §3.3 Detaljregulert frittliggende småhusbebyggelse (B1-3)

---

#### §3.3.1 Felles for frittliggende småhusbebyggelse

---

Innenfor formålet kan det bygges eneboliger med tilhørende anlegg for uteopphold og parkering.

Innenfor områdene kan det bygges sekundærleilighet på inntil en 1/3 av boligens BRA, opp til 70m<sup>2</sup>.

**Terrengtilpasning:** Bebyggelse og anlegg skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Det er ikke tillatt å bygge opp terreng for å unngå sokkel på tomter som naturlig krever sokkeletasje. Sokkeletasje skal ha fasadekledning. Bygningsplassering i illustrasjonsplanen er retningsgivende.

**Byggegrenser:** Byggegrenser er 4m fra formålsgrense. Garasjer kan plasseres 1m fra formålsgrense, men min 2m fra grense mot veg eller fortau/g/s-veg.

**Utnyttelse:** Tillatt bebygd areal BYA=30% MUA for eneboliger er 250m<sup>2</sup> pr bolig.

**Parkering:** Det skal være tilgang på 3 parkeringsplasser pr. bolig inkludert garasje/carport. Maks størrelse på garasje/carport/uthus er BYA/BRA=50m<sup>2</sup> inkludert bod. Det skal etableres en p-plass til sekundærleilighet.

**Høyde:** Maks mønehøyde på 9,0m fra gjennomsnittlig planert terreng.

**Takform og møneretning:** Det er tillatt med saltak og pulttak innenfor områdene. Flate tak kan tillates innenfor B2 og B3 dersom helhetsvurdering tilsier at det kan tilpasses landskap og omgivelser. I eksponerte områder kan det velges flate tak om alle hus i klyngen/rekka har flate tak. Kommunen kan bestemme at det innenfor en husklynge skal være samme takform, se tabell over hvilke tomter som hører til samme husklynge under.

HUSKLYNGER	
BF-B1 tomt 3-6	BF-B2 tomt 16-19
BF-B1 tomt 7-9	BF-B2 tomt 20-23
BF-B1 tomt 10-12	BF-B2 tomt 24-27
BF-B2 tomt 1-3	BF-B3 tomt 1-3
BF-B2 tomt 4-6	BF-B3 tomt 4-6
BF-B2 tomt 7-11	BF-B3 tomt 7-10
BT-B2 tomt 12-15	BF-B3 tomt 11-15

Møneretning på byggets hovedform ved skråtaksløsning skal ligge som vist på planen.

Flate tak kan tillates dersom det kan tilpasses bebyggelsen omkring. Maks gesimshøyde for flate tak og pulttak er 6,5m.

Garasje/uthus skal som hovedregel ha samme møneretning eller stå vinkelrett på hovedhus og være klart underordnet hovedhus.

**Takform og høyder:** Bebyggelse innenfor samme husklynge skal ha tilnærmet lik takform, takvinkel og høyde. Tabellen under tydeliggjør hva som menes med tilnærmet lik.

Takform	Takvinkel
Flate tak eller pulttak	mellom 0-18grader
Bebyggelse med saltak	takvinkel mellom 22-32grader
Bebyggelse med saltak ( <i>mulighet for utnyttelse av halvetasje</i> )	takvinkel mellom 27-40grader

**Uttrykk og materialbruk:** Bebyggelsen skal ha en tiltalende form. Fargevalg på tak og bygning tilpasses bygningene rundt og innsynet fra Bøhaugen. Det er ikke tillatt med reflekterende takflater mot nord og øst. Garasje/uthus skal harmonere med hovedhuset mhp. form, materialbruk og farge. Fasader på sokkel skal ha fasadekledning.

### §3.3.2 Særskilte bestemmelser for B2

---

I områdene blir bebyggelsen eksponert i landskapet. Bestemmelsen er gitt for å sikre felles uttrykk, god form og ryddig plassering i terreng og landskap.

**Tomt 7-19:** Maks mønehøyde kote 160.

**Tomt 21-23:** Tomtene ligger eksponert til med hensyn til innsyn i feltet. Ved utforming og fargevalg skal dette hensynstas særskilt.

### §3.3.3 Særskilte bestemmelser for C,D og E

---

Områdene er allerede utbygd med frittliggende eneboliger.

- Område C: Maks BYA=12% uten parkeringsareal. Det er tillatt å bygge saltak med takvinkel 26-36 grader.
  - Høyder tomt 1,3,4,5: Maks gesimsnivå på kote 140.
  - Høyder tomt 2: Maks gesimsnivå på kote 141.
  - Høyder tomt 6,7,8: Maks gesimsnivå på kote 138,5.
- Område D: Maks BYA = 20 % uten parkeringsareal, maks mønehøyde 8m og maks gesimshøyde 5,5m. Det er tillatt å bygge saltak med takvinkel 26-36grader. Garasje/uthus bør ha lavere takvinkel, ca 3 grader slakere.
- Område E: Maks BYA= 25% med parkeringsareal. Det kan bygges saltak med maks mønehøyde 8m og maks gesimshøyde 5,5m

### §3.4 Detaljregulert konsentrert småhusbebyggelse område K1-4, K6

---

Innenfor områdene kan det bygges rekke-, kjedehus eller leilighetsbygg. Det er også tillatt å bygge enebolig i rekke med en større utnyttelse enn ordinære frittliggende eneboliger. Bygningsplassering vist i illustrasjonsplan er ikke bestemmende, men illustrerer en mulig løsning. Det skal etableres egen nærlekeplass innenfor områdene. K6 skal nytte friområde 4 som nærlekeplass.

**Dokumentasjonskrav:** I rammesøknad skal det utarbeides en samlet utomhusplan for hele anlegget innenfor det enkelte byggeområdet som redegjør for:

- Plassering av bygningsmasse med tilhørende atkomst, renovasjon og lekeplass.
- Adkomst til inngangsnivå med tanke på universell tilgjengelighet
- Parkeringsplasser og garasjeplasser.
- Tekniske forhold som overflatevann/slukplassering, evt. belegg.
- Belysning, gjerder samt høyder og plassering av murer, trapper, ramper og rekkverk.

#### Utnyttelse og byggegrenser:

- **BYA:** Tillatt bebygd areal for K1=40% , Tillatt bebygd areal for K4 er 35%. Tillatt bebygd areal for K2a, K3 og K6 er 40%.
- **MUA** for konsentrert bebyggelse er 50 m<sup>2</sup> pr. bueining, minimum samanhengande areal: 5x7, minimum 50% av utearealet skal vere felles og ligge på terrengnivå.
- Ikkje overbygde terrasser og takterrassar kan reknast inn i MUA.
- Terreng brattare enn 1:3, med unntak av akebakke, typiske kant- og restareal samt terrassar og balkongar mindre enn 4m<sup>2</sup> reknast ikkje som uteareal.
- **Byggegrenser** i tråd med plankartet.

#### Takform:

**K1, K3 og K4:** Det er tillatt med saltak, pulttak eller flate tak.

## K1, K2, K4, K6

### Takform og høyder:

Bebyggelse innenfor formålsområdet skal ha tilnærmet lik takform, takvinkel og høyde. Tabellen tydeliggjør hva som menes med tilnærmet lik:

Takform	Takvinkel
Flate tak eller pulttak	mellom 0-18grader
Bebyggelse med saltak	takvinkel mellom 22-32grader
Bebyggelse med saltak ( <i>mulighet for utnyttelse av halvetasje</i> )	takvinkel mellom 27-40grader

**Høyde:** Maks mønehøyde er 9,0m fra planert terreng. Maks gesimshøyde for flate tak 6,5m.

**Utforming:** Hvert byggeområde skal ha en helhetlig ryddig utforming som gir god fjernvirkning med hensyn til plassering og høyder, tilpassning til terreng og landskap med hensyn til form og farge, tiltalende uttrykk med hensyn til materialbruk og fasadeuttrykk.

**Parkering:** Det skal være tilgang på 2 parkeringsplasser pr. bolig inkludert garasje/carport. Maks uthus-/garasjestørrelse er BYA/BRA=50m<sup>2</sup>.

### §3.5 Lekeplasser LEK 2-4

---

Lekeplasser skal utformes på en tiltalende måte med vegetasjon, benker, sandlek og lekeinstallasjoner som inspirerer til aktivitet. Hvert lekeområde har forskjellig særpreg basert på lokalisering i tråd med denne bestemmelsen. Lekeplassene skal kunne benyttes av alle. Ansvar for vedlikehold skal ligge til de eiendommene som naturlig sogner til denne lekeplassen. Lekeplass skal ha gjerde ut mot samleveg. Nærlekeplass for B1, K6, tomt 16-23 i B2, tomt 11-15 i B3, se §5.5 *Friområder, tredje kulepunkt*.

- LEK 2: Lekeplassen skal etableres som en nærlekeplass med sandlek og installasjoner som gir et kultivert inntrykk. Lekeplassen tilhører tomter innenfor B2 tomt 1- 15 og 24-27 og B3 tomt 1 – 10.
- LEK 3 og 4: Her kan det etableres nærlekeplass tilknyttet eksisterende boliger.
  - LEK 3 tilhører tomter innenfor område C.
  - LEK 4 tilhører tomtene innenfor område D. Området skal framstå som naturområde, og eksisterende vegetasjon skal vernes i stor grad. Men innenfor området kan det ryddes vegetasjon og opparbeides nærlekeplass. Ansvarlig for opparbeidelse og vedlikehold av lekeområdet er eiere innenfor område D1. Området skal gjerdes inn mot tilkomstveg og mot skråning ned mot bekken.

### §3.6 Parsellhage

---

Innenfor landbruksområdet er det tillatt å etablere kolonihage for innbyggere i Nordbøåsen. Det er ikke tillatt å etablere kolonihytter innenfor formålet.

## §4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

---

### §4.1 Kjøreveger

---

Alle veger skal være asfaltert.

Veganlegg skal tilpasses landskapet. Nødvendig bekkelukking skal dimensjoneres etter 200-års flom, evt. sikre flomløp i overflate. Inngrep i bekken skal minimeres ved omlegging av krysset veg 1-veg 2a.

Det skal etableres gatelys langs samleveger og adkomstveger. Armaturer skal ikke blende, men styre lyset ned mot vegbane.

- VEG 2: Der veganlegget kommer nært bekken i ravedalen skal det bygges steinmur for å beholde det åpne bekkeløpet.  
Det skal bygges støyskjerm langs veg 2 mot eiendom g/bnr 54/24.  
Det skal etableres opphøyd gangfelt over veg 2c ved kryss ved Torsbergåsen som et fartsreducerende tiltak.

Dokumentasjonskrav for veg1 og 2: Sammen med søknad om igangsettingsløyve skal det foreligge en plan for informasjon til brukerne av vegen om anleggsarbeidet.

- VEG 3: Det skal settes opp fysisk skille mellom VEG 3 og G/S-3a som hindrer utkjøring i vegen.  
Det skal etableres vegetasjonsskjerm langs VEG 3 mot eiendom g/bnr 54/24.

Ved søknad om rammeløyve for veganlegg og masseuttak skal det foreligge støyfaglig utredning med støysoner og evt. avbøtende tiltak skal vurderes på bakgrunn av denne. Ved uttak av masser fra veganlegg skal sprenging bare skje mellom kl 8 og kl 16.

Vegnummer	Bredder (kjørebane er inkludert vegskulder)
VEG 1: Riksveg	
VEG 2a, b og c: Offentlig samleveg fra RV36 til avkjøring til område A	7m kjørebane + (2x2m) grøft + snøopplag=11m
VEG 2d: Fra avkjøring til område A til snuplass	6m kjørebane + (2x1,5m) grøft og snøopplag= 9m
VEG 3: Offentlig samleveg til B1-6 og D. Offentlig adkomsveg til K6 (ei felles avkjøring)	6,5m kjørebane + (2x2m) grøft og snøopplag = 10.5m
VEG 4: Offentlig adkomstveg til Nordbøbakken	5m kjørebane+(2x2m) grøft og snøopplag
VEG 5: Offentlig adkomstveg til B1 og K6	6m kjørebane +(2x1,5m) grøft og snøopplag (9m)
VEG 6: Offentlig samleveg til B2 , B3, K2 og K3	6m kjørebane +(2x1,5m) grøft og snøopplag (9m)
VEG 6-1: Felles adkomstveg til B2 tomt 1, 3	5m kjørebane +(2x1m) grøft og snøopplag (7m)
VEG 6-2: Felles adkomstveg til B2 tomt 4-6, 24-25	5m kjørebane +(2x1m) grøft og snøopplag (7m)
VEG 6-3: Felles adkomstveg til B3 tomt 1-10	5m kjørebane +(2x1m) grøft og snøopplag (7m)
VEG 6-4: Felles adkomstveg til B2 tomt 7-11, 26-27. Starten av vegen tilhører også tomt 12-14.	5m kjørebane +(2x1m) grøft og snøopplag (7m)
VEG 6-5: Felles adkomstveg til B2 tomt 11, tomt 13-14	5m kjørebane +(2x1m) grøft og snøopplag (7m)
VEG 6-6: Felles adkomstveg til B3 tomt 12-14	5m kjørebane +(2x1m) grøft og snøopplag (7m)
VEG 7: Offentlig adkomstveg til Torsbergåsen	5m kjørebane +(2x2m) grøft og snøopplag =9m +utvidelse 1m i sving.
VEG 8: Felles adkomstveg til eksisterende tomter Løvskeidåsen, tomt 1-7	4m kjørebane +(2x1,5m) grøft og snøopplag=8m
VEG 9: Felles adkomstveg til eksisterende tomter Løvskeidåsen, tomt 9-17	5m kjørebane +(2x1,5m) grøft og snøopplag=8m
VEG 10: Offentlig adkomstveg til felt B7	6m kjørebane +(2x1,5m) grøft og snøopplag (9m)

#### §4.2 Annet vegareal grøntanlegg

Annet vegareal grøntanlegg AVG som utgjør fyllinger og skjæringer skal anlegges med toppdekke og såes til, unntatt fjellskjæringer.

### § 4.3 Gang og sykkelveger og fortau

---

- Gang og sykkelveger skal være asfaltert. Fyllinger og skjæringer (unntatt fjell) skal anlegges med toppdekke og såes til.
- G/s-veg 3a: Før ferdigattest til g/s-vegen skal det etableres fysisk skille mellom g/s-veg og veg nord for tomt 5 i B1.
- G/s-veg 3b: Før ferdigattest til g/s-vegen skal det etableres bom mot veg 9.

Vegnummer	Bredde
G/s-veg 1	Regulert bredde 3m
G/s-veg 2a fra Riksveg til der g/s-vegen skiller lag med bilvegen	Reguleres med 3,5m bredde + (2x1,5m) sideareal
G/s-veg 2b fram til kryssing av VEG 2	Reguleres med 4m bredde + (2x1,5m) sideareal. Kan benyttes som kjøreveg til de eiendommene som sogner til denne, maks 10 enheter.
G/S-veg 2c og d fra barnehage langs veg 2 til avkjøring til område A.	Regulert bredde 3,5m bredde + (2x1,5m) sideareal
G/s-veg 3a fra veg 2 til veg 6	Reguleres med 3,5m bredde (2x1,5m) sideareal
G/S-veg 3b fra avkjøring til område A sørover i område B	Vegen er adkomst til K4 og reguleres med 4m kjørebanebredde. Regulert bredde videre mot område B er 3,5 m.
Fortau 1 langs veg 2d	Reguleres med 2,5m bredde

## §5.0 GRØNSTRUKTUR

---

### § 5.1 Vegetasjonsskjerm

---

- Vegetasjonsskjerm 1A og 1B. Det skal være vegetasjonsskjerm mot boligfelt. Undervegetasjon og eksisterende tre vernes i størst mulig grad, men det skal likevel være lov å tynne slik at det ikke skygger for sol til boligene.
- Vegetasjonsskjerm 2 ved barnehage skal beplantes med stedegen vegetasjon som virker skjermende mot landbruksområdet og gir en naturlig overgang mellom kultivert byggeområde og landbrukslandskapet.
- Vegetasjonsskjerm 3 ved g/bnr 54/24 og Vegetasjonsskjerm 4 ved snuplass skal beplantes med tett vegetasjon som skjerm mot trafikk støv og støv.

### § 5.2 Lysløype

---

Innenfor området kan det etableres lysløype. Lys skal rettes mot løype og etableres på en måte som ikke er til sjenanse for tiliggende boliger. Det kan etableres deler av løype tilpasset rullestol på sommerstid.

### §5.3 Turdrag

---

- Eksisterende markdekke skal i hovedsak beholdes, turstien kan tilrettelegges med tilpasset dekke naturbasert toppdekke. Det kan etableres enkle tilretteleggingstiltak, stier, grillplasser innenfor områdene.
- Turdrag 1 går langs bekken fra Gregarsveg til veg 3 og g/s-veg 3a. Videre kan turveg etableres i turdrag 2 og 3 videre til parkeringsplass P1.
- Innenfor Turdrag 4 kan det etableres gang og sykkelveg mot G/s-veg 3, reguleres evt i byggetrinn 3.

## §5.4 Nærmiljøanlegg/parkanlegg

---

Innenfor området kan det etableres nærmiljøanlegg, lekeplass, installasjoner som volleyballbane. Området skal opparbeides med funksjoner som skaper aktivitet og møteplasser. Det kan beplantes og kultiveres som felles parkanlegg. Det skal utarbeides en utomhusplan for området.

## §5.5 Friområder

---

- Friområde 1 er felles for tomt 13-16 i Torsbergåsen vest (C1)
- Friområde 2 er felles for tomt 1-8 i Torsbergåsen (C1)
- Friområde 4 er felles for B1, K6, tomt 16-23 i B2 og 11-15 i B3. Området har funksjon som nærlekeplass for disse tomtene, og det kan etableres sandlek og naturbaserte installasjoner. Sprenging og større terrenginngrep tillates ikke. Vegetasjon skal i størst mulig grad ivaretas.

## §6.0 LANDBRUKSOMRÅDER

---

### §6.1 Landbruk/deponi

---

Innafor området er det tillatt å deponere skrotmasser i byggetrinn 1 og 2. Området skal tildekkes og avsluttes etter bruk, se rekkefølgekrav til byggetrinn 3.

## §7.0 HENSYNSSONER

---

### §7.1 Kulturminner

---

#### *§7.1.1 Hensynssone d, automatisk freda kulturminne (H730\_1-3)*

---

Hensynssona omfatter automatisk freda kulturminne. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Hogst og skjøtsel i området avsatt til bevaring av kulturminne, må skje i samråd med de regionale kulturminnemyndighetene (Telemark fylkeskommune).

#### *§7.1.2 Hensynssone c, bufferareal for automatisk freda kulturminne (H570\_1-3)*

---

Hensynssona omfatter bufferareal for automatisk fredete kulturminner. Innenfor sona er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller byggemateriale, gjøre inngrep i grunnen eller på annen måte foreta varige eller midlertidige inngrep som kan utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner. Hogst og skjøtsel skal foregå i samråd med de regionale kulturminnemyndighetene (Telemark fylkeskommune).

#### *§7.1.4 Hensynssone c, bufferareal for automatisk freda kulturminne (H570\_4)*

---

Området ligger utsatt til mot nytt veganlegg. Vegbygging skal ikke skade kulturminnet. Det skal tas særskilt hensyn til hensynssone inn mot sikringssonen. Det skal dokumenteres hvordan kulturminnet skal ivaretas under anleggsperioden og etter anlegget er ferdigstilt.

### §7.2 Naturområder

---

Innenfor hensynssonen kan det drives skånsom skjøtsel som sikrer det biologiske mangfoldet i området.

### §7.3 Frisikt

---

Terrenget i frisiktsonen skal ikke være høyere enn tilstøtende kjørebane, og sikthindrende vegetasjon eller gjenstander høyere enn 0,5m er ikke tillatt i sikttrekanten.

## §8.0 BESTEMMELSESOMRÅDER

---

### §8.1 Anleggsområde

---

Innenfor bestemmelsesområdet kan det etableres midlertidig møteplasser langs veg 2 og midlertidig riggområde i forbindelse med utbygging av veg 2a.

## § 9.0 MELDEPLIKT ETTER KULTURMINNELOVEN

---

Dersom det under arbeid med anlegget kommer til syne automatisk freda kulturminner, skal arbeidet straks stanses og regionaletaten hos Telemark fylkeskommune varsles.



## Tegnforklaring

### Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §11)

-  Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
-  Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
-  Skiløype
-  Energianlegg
-  Renovasjonsanlegg
-  Lekeplass
-  Parsellhage




### Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infras

-  Veg
-  Kjøreveg
-  Fortau
-  Gang/sykkelveg
-  Annen veggrunn - tekniske anlegg
-  Annen veggrunn - grøntareal

### Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

-  Grønnstruktur
-  Naturområde
-  Turdrag
-  Friområde
-  Vegetasjonsskjerm

### Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)

-  Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)
-  Sikringsone - Frisikt
-  Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø
-  Båndleggingsone




















### Reguleringsplan- Bestemmelseområder (PBL2008 §1)

-  Bestemmelseområde

### Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

-  Sikringsonegrense
-  Angitthensyngrense
-  Båndlegginggrense næværende
-  Bestemmelsegrense
-  Regulerthøyde

### Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008

-  Regulerings- og bebyggelsesplanområde
-  Planens begrensning
-  Faresonegrense
-  Formålsgrense
-  Regulert tomtegrense
-  Eiendomsgrense som skal oppheves
-  Byggegrense
-  Regulert senterlinje
-  Frisiktslinje
-  Regulert kant kjørebane
-  Regulert kjørefelt
-  Bru
-  Avkjørsel
-  Regulert møneretning
-  Påskrift feltnavn
-  Påskrift reguleringsformål/arealformål
-  Påskrift areal
-  Påskrift utnytting
-  Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift